

平成30年度

富山県立大学学生会館新築工事
参考数量調書

公立大学法人 富山県立大学

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	富山県立大学学生会館新築工事						
	純工事費						
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費	指定仮設を含む	1	式			
	小 計						
	諸経費						
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	小 計						
	合 計						
	(工事対象額)						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
A	学生会館建築工事		1	式			
B	渡り廊下建築工事		1	式			
C	電気設備工事		1	式			
D	空調設備工事		1	式			
E	給排水衛生設備工事		1	式			
	合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	学生会館建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	コンクリート工事		1	式			
5	型枠工事		1	式			
6	鉄筋工事		1	式			
7	防水工事		1	式			
8	構造用木工事		1	式			
9	木造作工事		1	式			
10	屋根工事		1	式			
11	金属工事		1	式			
12	左官工事		1	式			
13	木製建具工事		1	式			
14	金属製建具工事		1	式			
15	硝子工事		1	式			
16	塗装工事		1	式			
17	内外装工事		1	式			
18	仕上ユニット工事		1	式			
19	エレベーター工事		1	式			
20	建物外構工事		1	式			
	A 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方	一般	663	m2			
	墨出	延床面積	860	m2			
	外部枠組本足場	手摺先行式 W900 12m未満 3ヵ月	1260	m2			
	外部仕上足場	脚立足場	8.0	m2			
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 標準	673	m2			
	内部仕上足場	簡易移動式足場 階高5.7m～7.4m以下 標準	118	m2			
	内部階段足場	標準	14.0	m2			
	ELVシャフト足場	標準	7.0	m2			
	シート養生	垂直養生 養生シート 3ヵ月 運搬費共	1260	m2			
	安全手摺	3ヵ月	176	m			
	養生	延床面積	860	m2			
	整理清掃後片付	延床面積	860	m2			
	1. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土 工 事						
	根切	布掘	568	m3			
	床付	布掘	214	m2			
	埋戻	発生土	290	m3			
	盛土	発生土	122	m3			
	砂利地業 基礎下	再生切込碎石	90.1	m3			
	土工機械運搬		2	往復			
	発生土処理(残土)処分費	場外処分	177	m3			
	同上積込		177	m3			
	同上運搬費	ダンプトラック10t、バックホウ0.8m3、DID区間あり、11.0km以下	177	m3			
	t=0.15 ポリエチレンフィルム		508	m2			
	t=30 ポリスチレンフォーム	3種b	207	m2			
	2. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	(杭工事)						
	先端羽根付鋼管杭	①-a: φ 216.3(8.2) Dw470(22) L=17.0m STK-490	12	SET			
	先端羽根付鋼管杭	①-b: φ 216.3(8.2) Dw550(22) L=16.5m STK-490	32	SET			
	機械式継手材料費	① φ 216.3(無溶接継手)	88	SET			
	杭材運賃	ユニック車	14	台			
	機械運搬段取費		1	式			
	施工労務費		9	日			
	消耗品費		9	日			
	機械損料		9	日			
	敷鉄板費		1	式			
	杭頭補強費		44	箇所			
	(柱状改良工事)	談話室棟					
	セメント系固化材	六価クロム溶出低減型	44.0	t			
	機械運搬費		1	台			
	機械組立解体費		1	台			
	削孔ソイル攪拌費		495	m			
	技術管理費		1	式			
	プラント設置費		1	式			
	深度コア採取費		1	箇所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	頭部コア採取費		1	箇所			
	一軸圧縮試験費		2	箇所			
	室内配合試験費		1	試料			
	六価クロム溶出試験費		1	検体			
	室内配合試験用サンプル採取費		1	箇所			
	3. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	普通コンクリート	捨て Fc-18 S-15	12.9	m3			
	普通コンクリート	基礎部 Fc-21 S-18 部室棟・談話室棟	278	m3			
	普通コンクリート	基礎部 Fc-36 S-18 ホール棟	51.0	m3			
	コンクリート打設手間	捨て	12.9	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 普通コンクリート	329	m3			
	ポンプ圧送		342	m3			
	ポンプ圧送基本		5	回			
	4. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
5	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	1156	m2			
	打放合板型枠	B種	269	m2			
	型枠運搬費		1425	m2			
	化粧目地		364	m			
	打放補修		207	m2			
	5. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295A D10	4.7	t			
	異形棒鋼	SD295A D13	19.7	t			
	異形棒鋼	SD295A D16	0.8	t			
	異形棒鋼	SD345 D19	7.5	t			
	スクラップ控除	H2	0.9	t			
	鉄筋加工組立	設計数量 一般 一般建物 D32以下	31.4	t			
	鉄筋運搬	10t車 30km程度	31.4	t			
	ガス圧接費	D19+D19	330	箇所			
	スリーブ補強	100φ	4	箇所			
	6. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	防水工事						
	(外部)						
	水切取合シーリング	変成シリコン系 15×10	255	m			
	EXP. J取合シーリング	変成シリコン系 20×10	17.5	m			
	建具廻りシーリング	変成シリコン系 15×10	407	m			
	建具水切シーリング	ホリサルファイト系 15×10	126	m			
	(内部)						
	水廻りシーリング	シリコン系 10×10	32.0	m			
	7. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	構造用木工事						
	(材料費)						
	集成材		1	式			
	CLT		1	式			
	製材		1	式			
	(集成材施工費)						
	加工費	集成材	94.5	m3			
	加工費	CLT	35.7	m3			
	接合金物費	集成材	1	式			
	接合金物費	CLT	1	式			
	運搬建方費		130	m3			
	(製材施工費)						
	大工		186	人			
	普通作業員		37	人			
	釘他		280	kg			
	補足材	床束	180	箇所			
	補足材	土台パッキン	344	m			
	防腐防蟻塗装		827	m2			
	8. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(集成材材料費内訳)						
	部室棟 集成材	県産杉 同一等級 E65-F255	11.4	m3			
	部室棟 集成材	県産杉 対称異等級 E65-F225	22.0	m3			
	部室棟 集成材	県産杉 対称異等級 E75-F240	2.5	m3			
	談話室棟 集成材	県産杉 同一等級 E65-F255	2.6	m3			
	談話室棟 集成材	県産杉 対称異等級 E65-F225	10.3	m3			
	談話室棟 集成材	県産杉 対称異等級 E75-F240	0.3	m3			
	ホール棟 集成材	県産杉 同一等級 E65-F255(丸加工)	0.8	m3			
	ホール棟 集成材	県産杉 対称異等級 E65-F225	24.8	m3			
	ホール棟 集成材	県産杉 対称異等級 E75-F240	9.3	m3			
	ホール棟 集成材	県産杉 対称異等級 E75-F240(二次接着)	10.5	m3			
		(集成材材料費 小計)	94.5	m3			
	(CLT材料費内訳)						
	部室棟 CLT	県産杉 Mx60-3-3	30.6	m3			
	談話室棟 CLT	県産杉 Mx60-3-3	5.1	m3			
		(CLT材料費 小計)	35.7	m3			
	(製材材料費内訳)						
	製材	根太 45×60 防腐注入	3.3	m3			
	製材	大引 米つが 90×90 防腐注入	2.1	m3			
	製材	垂木 米松 45×90	12.4	m3			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	製材	間柱 県産杉 40×180 ラフ材	9.1	m3			
	製材	間柱 県産杉 40×120 ラフ材	10.3	m3			
	製材	間柱 県産杉 40×90 ラフ材	0.5	m3			
	製材	間柱 県産杉 120×120 ラフ材	1.2	m3			
	製材	合板受 米松 90×90	2.7	m3			
	製材	土台 桧 120×120	4.0	m3			
	製材	土台 桧 180×120	1.0	m3			
		(製材材料費 小計)	46.6	m3			
	(集成材接合金物費内訳)						
	部室棟 柱脚金物150幅	符号6(150用)	1	個			
	部室棟 柱脚金物120幅	符号6(120用)	5	個			
	部室棟 柱脚金物HSS特殊	符号7	104	個			
	部室棟 1F柱頭一般	梁接合部金物用	4	個			
	部室棟 1F150幅用柱頭	梁接合部金物用	1	個			
	部室棟 1F柱頭特殊	符号9(CLT)	104	個			
	部室棟 2F柱脚特殊	符号9(CLT)	86	個			
	部室棟 1・2F緊結金物	符号9(CLT)	86	個			
	部室棟 2F柱頭特殊	符号9(CLT)	86	個			
	部室棟 一般接合金物	符号SK1	4	個			
	部室棟 一般接合金物	符号SK2,SK3	332	個			
	部室棟 束金物	カスガイ(2本/箇所)	232	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	部室棟 登梁用金物	梁受金物	26	個			
	談話室棟 柱脚金物120幅	符号6	10	個			
	談話室棟 柱脚金物HSS特殊	符号7	29	個			
	談話室棟 1F柱頭一般	梁接合金物用	10	個			
	談話室棟 1F柱頭特殊	符号9(CLT)	29	個			
	談話室棟 登梁用金物	梁受金物	17	個			
	談話室棟 束金物	カスガイ(2本/箇所)	100	本			
	談話室棟 一般接合金物	符号SK1	3	個			
	談話室棟 接合金物	符号SK2,SK3	62	個			
	ホール棟 頂部金物	G1頂部接合部	1	個			
	ホール棟 柱脚金物	C11柱脚部接合部	12	個			
	ホール棟 柱一登梁接合金物	C11柱頭部接合部	12	個			
	ホール棟 柱一方杖接合金物	V1(下部)接合部	12	個			
	ホール棟 登梁一方杖接合金物	V1(上部)接合部	12	個			
	ホール棟 小屋大梁・大梁接合金物	G3・G4接合部	48	個			
	ホール棟 母屋受金物	G2接合部	192	個			
	ホール棟 120角柱脚金物	C21柱脚部接合部	4	個			
		(集成材接合金物費 小計)					
	(集成材接合金物費内訳)						
	部室棟 接合ダンパー		124	SET			
	ホール棟 接合ダンパー		20	SET			
		(CLT接合金物費 小計)					

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
9	木造作工事						
	(外部)						
	外壁 杉羽目板	県産杉 t=15 H=150 本実加工 4m～	46.4	m2			
	外壁 杉羽目板	県産杉 t=15 H=150 本実加工 ～4m	295	m2			
	外壁 出隅コーナー	県産杉 30×(60+60)	69.3	m			
	外壁 入隅コーナー	県産杉 30×30	22.4	m			
	外壁 押縁	県産杉 15×45	63.3	m			
	外壁 見切	県産杉 30×45	241	m			
	外壁 ルーバー(ポーチ)	県産杉 45×90	57.6	m			
	外壁 幕板(ホール)	県産杉 30×150	103	m			
	外壁 中間見切	県産杉 30×105	62.7	m			
	外壁 付土台	県産杉 30×150	97.2	m			
	外壁 付土台	県産杉 30×105	50.4	m			
	外壁 通気胴縁		740	m2			
	屋根 破風板	県産杉 W30×H135+120(150)	61.5	m			
	屋根 破風鼻隠板	県産杉 W30×H120+105(135)	138	m			
	鼻小舞	30×120	182	m			
	役物下地	30×(90+150)	105	m			
	軒天 廻縁	県産杉 30×60	187	m			
	ポーチ方枠	県産杉 30×180	9.0	m			
	サッシュ間平板	県産杉 30×90	9.6	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	樋受材	県産杉 60×120	21.6	m			
	(内部)						
	床 杉板	県産杉 t=12 W150	19.9	m2			
	床 見切框	県産杉 120×40	22.4	m			
	巾木 木製幕板	県産杉 30×180	8.9	m			
	巾木 木製	県産杉 20×105	25.6	m			
	巾木 木製	県産杉 20×60	362	m			
	巾木 木製	県産杉 45×60(CLT面)	37.6	m			
	巾木 雑巾摺	県産杉 15×15	11.3	m			
	壁 杉羽目板	県産杉 t=12 H=150 本実加工	59.5	m2			
	壁 胴縁		179	m2			
	壁 胴縁	CLT面	369	m2			
	壁 出隅コーナー	県産杉 25×(60+60)	22.5	m			
	壁 入隅コーナー	県産杉 25×25	200	m			
	壁 見切	県産杉 25×45	308	m			
	壁 ホール ルーバー	県産杉 45×90 @225	593	m			
	壁 同上受棧	県産杉 45×90	161	m			
	壁 ホール ガラリルーバー	県産杉 25×45	43.2	m			
	天井 県産杉羽目板	県産杉 t=9 W90	31.5	m2			
	天井 見切縁	県産杉 40×120	12.5	m			
	廻縁 木製	県産杉 30×60	147	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	廻縁 木製	県産杉 25×45	355	m			
	廻縁 木製	県産杉 25×60(CLT面)	37.6	m			
	ライニング天板	県産杉 25×120	15.7	m			
	カーテンボックス	県産杉 W150×H120 25×150×3	91.0	m			
	階段 カ桁	県産杉 75×240	12.2	m			
	階段 カ桁	県産杉 75×135	1.1	m			
	階段 踏板	県産杉 1500×300×40	18	箇所			
	階段 踏板	県産杉 3200×300×40	1	箇所			
	階段 蹴込板	県産杉 30×180	26.2	m			
	階段 手摺	県産杉 60×90	22.3	m			
	階段 手摺子	県産杉 45×45	12.6	m			
	階段 手摺貫	県産杉 30×60	19.6	m			
	階段 壁付ブラケット	県産杉 45×60×60	15	箇所			
	(額縁・枠)						
	内額縁	県産杉 15×15	11.4	m			
	内額縁	県産杉 25×45	20.4	m			
	内額縁	県産杉 25×60	35.0	m			
	内額縁	県産杉 25×75	38.6	m			
	内額縁	県産杉 25×105	1.9	m			
	内額縁	県産杉 25×135	126	m			
	内額縁	県産杉 25×165	16.8	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	内額縁	県産杉 25×195	68.5	m			
	内額縁	県産杉 25×255	15.9	m			
	内額縁	県産杉 25×375	33.6	m			
	内額縁付方立	県産杉 30×60	27.7	m			
	内額縁付無目	県産杉 60×180	19.7	m			
	建具枠	県産杉 45×60	8.8	m			
	建具枠	県産杉 40×45	8.8	m			
	建具枠	県産杉 40×90	12.2	m			
	建具枠	県産杉 40×105	16.3	m			
	建具枠	県産杉 40×120	63.9	m			
	建具枠	県産杉 40×180	54.2	m			
	建具枠	県産杉 25×45	71.7	m			
	建具枠	県産杉 25×75	16.0	m			
	建具枠	県産杉 25×90	9.7	m			
	建具枠	県産杉 25×105	8.6	m			
	建具枠	県産杉 25×120	5.0	m			
	建具枠	県産杉 25×135	4.8	m			
	建具枠	県産杉 25×150	2.0	m			
	建具枠	県産杉 25×165	5.3	m			
	建具枠	県産杉 25×195	29.9	m			
	建具枠	県産杉 25×240	8.8	m			
	建具枠	県産杉 15×45	26.4	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	建具方立	県産杉 60×120	12.3	m			
	建具無目	県産杉 60×105	17.3	m			
	建具巾木	県産杉 60×90	4.0	m			
	建具取合塞板	県産杉 30×150	5.0	m			
	建具付額縁	県産杉 25×45	92.7	m			
	建具付額縁	県産杉 25×60	90.5	m			
	敷居	県産杉 40×45	4.9	m			
	敷居	県産杉 40×75	4.9	m			
	敷居	県産杉 40×105	3.7	m			
	敷居	県産杉 40×135	9.8	m			
	敷居	県産杉 40×180	3.6	m			
	敷居	県産杉 40×195	19.7	m			
	敷居	県産杉 40×210	1.8	m			
	9. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
10	屋根工事						
	(横葺)						
	屋根 一文字葺	t=0.4 耐磨カラー塗装GL鋼板	684	m2			
	屋根 下棟加工		124	m			
	屋根 アスファルトルーフィング		684	m2			
	屋根 野地板	t=15 構造用合板特類 県産材合板	684	m2			
	屋根 棟飾	300φ t=0.35 耐磨カラー塗装GL鋼板曲加工	1	箇所			
	屋根 通気棟包	W=300 t=0.35 耐磨カラー塗装GL鋼板曲加工	27.2	m			
	屋根 軒先唐草	t=0.35 耐磨カラー塗装GL鋼板曲加工	115	m			
	屋根 ケラバ唐草	t=0.35 耐磨カラーGL鋼板曲加工	39.7	m			
	屋根 壁取合雨押	t=0.35 耐磨カラーGL鋼板曲加工	5.4	m			
	屋根 雪止金具	SUS焼付塗装羽根タイプ	726	箇所			
	(立葺)						
	屋根 立平葺	t=0.4 耐磨カラー塗装GL鋼板	178	m2			
	屋根 アスファルトルーフィング		178	m2			
	屋根 下板	t=15 構造用合板特類 県産材合板	178	m2			
	屋根 棟包	W=300 t=0.35 耐磨カラー塗装GL鋼板曲加工	4.3	m			
	谷加工		6.1	m			
	屋根 ケラバ唐草	t=0.35 耐磨カラー塗装GL鋼板曲加工	10.9	m			
	屋根 軒先唐草	t=0.35 耐磨カラー塗装GL鋼板曲加工	16.7	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根 下棟唐草	t=0.35 耐磨カラー塗装GL鋼板曲加工	16.7	m			
	屋根 壁取合雨押	t=0.35 耐磨カラー塗装GL鋼板曲加工	19.3	m			
	屋根 雪止金具	亜鉛メッキアングル	50.5	m			
	(樋・水切)						
	屋根 軒樋	塩ビ120角	128	m			
	落口		23	箇所			
	縦樋	塩ビ 75φ 掴金物共	159	m			
	樋エルボ		46	箇所			
	ホール上部水切 D=240	t=0.35 耐磨カラー塗装GL鋼板曲加工	51.6	m			
	幕板水切	t=0.35 耐磨カラー塗装GL鋼板曲加工	114	m			
	土台水切	t=0.35 耐磨カラー塗装GL鋼板曲加工	142	m			
	10. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
11	金属工事						
	(外部)						
	軒天 LGS25	下地張無@300	229	m2			
	EXP.J水切 D=450		10.9	m			
	EXP.J水切 D=350		4.3	m			
	EXP.J 外壁用平型	W=100	8.7	m			
	EXP.J 外壁用コーナー型	W=100	8.0	m			
	EXP.J 軒天用コーナー型	W=100	2.3	m			
	軒先換気口		141	m			
	アルミ庇	D900 W2,600、サポート付	1	箇所			
	アルミ小庇	D150 W9,300	1	箇所			
	アルミ小庇	D150 W6,900	2	箇所			
	アルミ小庇	D150 W6,300	1	箇所			
	アルミ小庇	D150 W2,300	3	箇所			
	SUS製グレーチング	W=200	3.9	m			
	(内部)						
	天井 LGS19	下地張有@360 吊ボルト受鉄骨共	391	m2			
	天井 LGS19	下地張無@300 吊ボルト受鉄骨共	393	m2			
	天井 開口補強	300×300程度 屋内	25	箇所			
	天井 開口補強	300×1200程度 屋内	3	箇所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 開口補強	600×600程度 屋内	3	箇所			
	天井 開口補強	900×900程度 屋内	17	箇所			
	天井点検口	目地タイプ 450×450 取付手間共	49	箇所			
	壁点検口	額縁タイプ 450×450 取付手間共	4	箇所			
	床下点検口	屋内用 一般型貼物用アルミ目地 600×600 取付 手間共	7	箇所			
	EXP.J 床用	W=100 SUS	5.8	m			
	EXP.J 内壁用平型	W=100 アルミ	10.0	m			
	EXP.J 天井用平型	W=100 アルミ	5.8	m			
	床 点字鋏	300角 SUS 停止	6	箇所			
	床 点字鋏	300角 SUS 誘導	3	箇所			
	ピクチャーレール		32.8	m			
	11. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
12	左官工事						
	(外部)						
	根廻り モルタル刷毛引		23.7	m2			
	撥水材吹付 基礎部		207	m2			
	建具廻り防水モルタル		7.5	m			
	(内部)						
	床 モルタル金ゴテ	薄貼物下地	12.0	m2			
	床 直均し金ゴテ	厚貼物下地	7.3	m2			
	巾木 モルタル塗り	H=100	8.9	m			
	ピット 防水モルタル塗り		27.1	m2			
	12. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
13	木製建具工事						
	WPT1 パーテーション	W3060 × H2460	2	箇所			
	WPT2 パーテーション	W3060 × H2460	2	箇所			
	WPT3 パーテーション	W1750 × H2460	1	箇所			
	WPT4 パーテーション	W1750 × H2460	1	箇所			
	WD1 嵌殺しランマ付片開きフラッシュ戸	W800 × H2460	11	箇所			
	WD2 親子開きフラッシュ戸	W1200 × H1800	1	箇所			
	WD3 片引額付フラッシュ戸	W950 × H2000	1	箇所			
	WD4 片引額付フラッシュ戸(引込)	W950 × H2000	4	箇所			
	WD5 両開きフラッシュ戸	W1750 × H2000	2	箇所			
	WD6 両開きフラッシュ戸	W1800 × H2160	2	箇所			
	WD7 両開きフラッシュ戸	W1800 × H2160	1	箇所			
	WD8 嵌殺しランマ付引違い框戸	W1750 × H2460	1	箇所			
	WD9 両引分け框戸	W1850 × H2160	1	箇所			
	13. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
14	金属製建具工事						
	AW1A 縦すべり出し窓	W600 × H1500	15	箇所			
	AW1B 縦すべり出し窓	W600 × H1500	4	箇所			
	AW2A 2連引違窓	W2785 × H1500	2	箇所			
	AW2B 2連引違窓	W2785 × H1500	2	箇所			
	AW3 嵌殺し窓+縦すべり出し窓	W600 × H1500	1	箇所			
	AW4 3枚建引違い窓	W3045 × H1500	2	箇所			
	AW5 引違い窓	W1750 × H1500	2	箇所			
	AW6 嵌殺し窓	W600 × H1500	4	箇所			
	AW7 外倒し2連窓	W450 × H1650	8	箇所			
	AD1A 引違いランマ付引違い戸	W1750 × H2460	1	箇所			
	AD1B 引違いランマ付引違い戸	W1750 × H2460	1	箇所			
	AD2 引違い2連ランマ付引分け戸	W3640 × H2460	8	箇所			
	AD3 3枚建引違いランマ付3枚建引違い戸	W3045 × H2460	2	箇所			
	AD4 3枚建引違いランマ付3枚建引違い戸	W2775 × H2460	2	箇所			
	PD1 引違い2連戸、引違い2連窓	W3670 × H2015、W3670 × H390	8	箇所			
	AWD1 連窓	W9940 × H2510	1	箇所			
	AWD2A 両引分け自動扉	W3740 × H2460	1	箇所			
	AWD2B 両引分け自動扉	W3740 × H2480	1	箇所			
	取付運搬費		1	式			
	14. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
15	硝子工事						
	強化ガラス	t=5 2.0㎡以下	39.0	m2			
	強化ガラス	t=8 4.0㎡以下	17.2	m2			
	透明ガラス	t=3 2.18㎡以下	0.4	m2			
	透明ガラス	t=5 2.18㎡以下	10.5	m2			
	複層ガラス	FL5+A6+FL5 2.0㎡以下	73.6	m2			
	複層ガラス	T5+A6+FL5 2.0㎡以下	76.4	m2			
	複層ガラス	T5+A6+FL5 4.0㎡以下	12.2	m2			
	飛散防止フィルム		219	m2			
	ガラスシーリング		802	m			
	Low-E複層ガラス	Low-E5+A6+FL5 2.0㎡以下	23.1	m2			
	M-01 鏡	W850×H900	3	箇所			
	M-02 鏡	W1880×H900	5	箇所			
	15. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
16	塗装工事						
	(外部)						
	軒天 EP塗装	ケイカル面	237	m2			
	軒天 木材保護塗料	構造材	74.3	m2			
	軒天 木材保護塗料	鼻隠・破風	199	m			
	外壁 木材保護塗料	壁面	341	m2			
	外壁 木材保護塗料	構造体	22.4	m2			
	外壁 木材保護塗料	廻縁	187	m			
	外壁 木材保護塗料	見切・コーナー等	396	m			
	外壁 木材保護塗料	土台・幕板	320	m			
	外壁 木材保護塗料	ルーバー	79.2	m			
	(内部)						
	天井 木材保護塗料	羽目板面	31.5	m2			
	天井 木材保護塗料	廻縁・見切	552	m			
	内壁 EP-G塗装	ケイカル面	54.1	m2			
	内壁 EP-G塗装	ボード面	783	m2			
	内壁 木材保護塗料	羽目板面	59.5	m2			
	内壁 木材保護塗料	CLT面	89.4	m2			
	内壁 木材保護塗料	見切・コーナー等	531	m			
	巾木 木材保護塗料	木巾木	445	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 木材保護塗料	ホール倉庫上	19.9	m2			
	額縁 木材保護塗料		416	m			
	建具枠 木材保護塗料		584	m			
	敷居 UC塗装		48.4	m			
	床見切框 UC塗装		22.4	m			
	階段 木材保護塗料		8.1	m2			
	階段 UC塗装		18.1	m2			
	階段 木材保護塗料		58.4	m			
	階段 UC塗装		22.3	m			
	構造材 木材保護塗料		206	m2			
	構造材 木材保護塗料		99.4	m			
	カーテンボックス 木材保護塗料	埋込	21.1	m2			
	カーテンボックス 木材保護塗料	ブラケット	24.3	m2			
	ホールルーバー 木材保護塗料		755	m			
	ホール空調ルーバー 木材保護塗料		43.2	m			
	ライニング天板 UC塗装		15.7	m			
	16. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
17	内外装工事						
	(外部)						
	屋根 ポリスチレンフォーム	t=75 3種b	614	m2			
	屋根 構造用合板	t=24 特類 県産材合板	658	m2			
	軒天 ケイカル板	t=6 直張 目透し	237	m2			
	外壁 サイディング	窯業系	399	m2			
	外壁 外壁用弾性塗材		399	m2			
	外壁 透湿防水シート		740	m2			
	外壁 グラスウール敷込	t=100 24K	364	m2			
	外壁 硬質ポリウレタンフォーム	t=15 2種2号	204	m2			
	(内部)						
	床 構造用合板	t=9 特類	353	m2			
	床 構造用合板	t=12 特類 県産材合板	79.0	m2			
	床 構造用合板	t=15 特類 県産材合板	530	m2			
	床 構造用合板	t=24 特類 県産材合板	270	m2			
	床 WPC加工複合フローリング	県産杉単板	415	m2			
	根太間ポリスチレンフォーム	t=45 3号	342	m2			
	鋼製根太間ポリスチレンフォーム	t=30 3種b	188	m2			
	床 ナイロン繊維露出ゴム床タイル	t=11.0	7.3	m2			
	床 ビニル床シート	t=2.0	211	m2			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	床 超防汚性ビニル床シート	t=2.0	30.8	m2			
	床 タイルカーペット	t=6.8	123	m2			
	床 鋼製床組		188	m2			
	床 汚垂石	D=600	1.0	m2			
	巾木 塩ビ製	H=60	71.5	m			
	内壁 ケイカル板	t=8.0 目透し	54.1	m2			
	内壁 化粧ケイカル板	t=6.0	117	m2			
	内壁 石膏ボード	t=9.5 下地	1,308	m2			
	内壁 石膏ボード	t=12.5(T) 継目処理	1,075	m2			
	内壁 耐水石膏ボード	t=12.5 下地	171	m2			
	壁 内装用珪藻土仕上塗材	ボード面	44.2	m2			
	内壁 ガラスクロス吸音材	t=25 32K	147	m2			
	内壁 遮音用グラスウール充填	t=50 24K	98.0	m2			
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5 不燃	361	m2			
	天井 岩綿吸音板	t=9 PBt9.5共	409	m2			
	天井 遮音用グラスウール敷込	t=100 24K	30.2	m2			
	廻縁 塩ビ製		88.9	m			
	17. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
18	仕上ユニット工事						
	K-01 シンク付木製カウンター	W1800×D600、シンク共	3	箇所			
	K-02 手洗木製カウンター	W880×D600	2	箇所			
	K-03 手洗木製カウンター	W1910×D600	2	箇所			
	K-04 木製ベンチ		1	箇所			
	P-3 学生会館館名サイン	W1260×H360	1	箇所			
	P-6 衝突防止サイン	W4000程度×H400	25	箇所			
	P-9 学生会館総合案内サイン	W1800×H2500	1	箇所			
	P-11 学生会館フロア案内サイン	W1350×H3000	2	箇所			
	P-17 室名サイン(TYPE-B)	W300×H300	10	箇所			
	P-18 室名サイン(TYPE-C)	H=108	7	箇所			
	P-21 ピクトサイン(TYPE-A)	W250×H2040	2	箇所			
	P-22 ピクトサイン(TYPE-B)	W250×H900	4	箇所			
	P-23 ピクトサイン(TYPE-C)	H=265	1	箇所			
	P-26 エレベーター階数表示サイン	1)H=180 2)H=200	2	箇所			
	B-1 バックヤード室名サイン	H=57(TYPE-A)	5	箇所			
	B-2 バックヤード室名サイン	H=50(TYPE-B)	2	箇所			
	B-4 消火器・消火栓サイン	H=87	3	箇所			
	B-5 避難経路図サイン	W500×H500	2	箇所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	TB1 隔板	W800 × H1900	2	箇所			
	TB2 トイレブース	W1830 × H1900	2	箇所			
	TB3 トイレブース	W1740、1910 × H1900	2	箇所			
	RS-1 ロールスクリーン	W650 × H1550	15	箇所			
	RS-2 ロールスクリーン	W1030 × H2490	2	箇所			
	//	W2060 × H2490	2	箇所			
	RS-3 ロールスクリーン	W1030 × H1550	2	箇所			
	//	W2060 × H1550	2	箇所			
	RS-4 ロールスクリーン	W1030 × H2490	4	箇所			
	//	W2060 × H2490	4	箇所			
	RS-5 ロールスクリーン	W940 × H2490	2	箇所			
	//	W1880 × H2490	2	箇所			
	RS-6 ロールスクリーン	W1250 × H2550	8	箇所			
	RS-7 ロールスクリーン	W1860 × H2500	16	箇所			
	RS-8 ロールスクリーン	W500 × H1700	8	箇所			
	旗立金物	ねじ止め用	2	箇所			
	掲示板	W2700 × H1200	1	箇所			
	//	W1800 × H900	6	箇所			
	ホワイトボード	W3600 × H1200	1	箇所			
	//	W1800 × H900	2	箇所			
	18. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
19	エレベーター工事						
	エレベーター	750kg 11名 45m/分 停止2か所	1	台			
	監視盤1面追加工事	新棟監視盤(12台監視)への追加	1	式			
	付帯鉄骨		1	式			
	19. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
20	建物外構工事						
	(構造物)						
	根切	布掘り	33.1	m3			
	埋戻	発生土	24.9	m3			
	発生土処理(残土)処分費	場外処分	8.3	m3			
	同上積込み		8.3	m3			
	同上運搬費	ダンプトラック10t、バックホウ0.8m3、DID区間あり、11.0km以下	8.3	m3			
	砂利地業	再生切込碎石	2.9	m3			
	普通コンクリート	捨て Fc18 S15	1.0	m3			
	普通コンクリート	躯体 Fc21 S18	8.2	m3			
	コンクリート打設手間	捨て Fc18 S15	1.0	m3			
	コンクリート打設手間	躯体 Fc21 S18	8.2	m3			
	打放型枠	B種	63.7	m2			
	普通合板型枠	基礎部	10.9	m2			
	型枠運搬		74.6	m2			
	打放面補修	B種	17.1	m2			
	化粧目地		88.4	m			
	鉄筋 SD295A D13		452	kg			
	鉄筋 SD295A D10		196	kg			
	鉄筋加工組立		648	kg			
	鉄筋運搬		648	kg			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(ポーチ)						
	鋤取		2.7	m3			
	盛土	発生土	9.9	m3			
	発生土処理(残土)処分費	場外処分	2.7	m3			
	同上積込み		2.7	m3			
	同上運搬費	ダンプトラック10t、バックホウ0.8m3、DID区間あり、11.0km以下	2.7	m3			
	砂利地業	再生切込碎石	10.8	m3			
	普通コンクリート	Fc21 S15	14.8	m3			
	コンクリート打設手間		14.8	m3			
	普通合板型枠	基礎部	5.6	m3			
	型枠運搬		5.6	m3			
	鉄筋 SD295A D13		94.0	kg			
	鉄筋 SD295A D10		572	kg			
	鉄筋加工組立		666	kg			
	鉄筋運搬		666	kg			
	コンクリート洗出し仕上	56.4m ²	1	式			
	モルタル塗り刷毛引仕上		16.1	m2			
	モルタル塗り金ゴテ仕上	立上り壁	5.6	m2			
	撥水材吹付		13.2	m2			
	モルタル金ゴテ押え	笠木モルタル	22.3	m			
	床目地切		20.3	m			
	SUS目地棒		2.5	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	段鼻タイル		37.5	m			
	点字ブロック		21	箇所			
	地先境界ブロック		1.5	m			
	スロープ手摺	H700 溶融亜鉛メッキ仕上	22.2	m			
	(犬走り)						
	鋤取り	積み込み共	24.1	m3			
	発生土処理(残土)処分費	場外処分	24.1	m3			
	同上積み込み		24.1	m3			
	同上運搬費	ダンプトラック10t、バックホウ0.8m3、DID区間あり、11.0km以下	24.1	m3			
	砂利地業	再生切込碎石	13.8	m3			
	普通コンクリート	Fc21 S15	15.0	m3			
	コンクリート打設手間		15.0	m3			
	基礎型枠	運搬共	3.6	m2			
	型枠運搬		3.6	m2			
	鉄筋 SD295A D10		734	kg			
	鉄筋加工組立		734	kg			
	鉄筋運搬		734	kg			
	コンクリート洗出し仕上	142m ²	1	式			
	コンクリート金ゴテ仕上		37.0	m2			
	モルタル塗り金ゴテ仕上	立上り壁	3.4	m2			
	撥水材吹付		3.9	m2			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	モルタル金ゴテ押え	笠木モルタル	79.2	m			
	側溝モルタル		94.9	m			
	床目地切		73.4	m			
	中継ドレン		11	箇所			
	段鼻タイル		13.9	m			
	歩車道ブロック		42.5	m			
	転落防止手摺	H900 溶融亜鉛メッキ仕上	89.5	m			
	(雨水排水)						
	雨水枡 600×600×H700		1	箇所			
	同上 グレーチング蓋		1	箇所			
	雨水枡 450×450×H600		2	箇所			
	同上 グレーチング蓋		2	箇所			
	小口径枡 200A	～GL-500 90L	8	箇所			
	小口径枡 200A	～GL-800 90L	1	箇所			
	小口径枡 200A	～GL-1200 45Y	1	箇所			
	小口径枡 200A	～GL-500 90Y	11	箇所			
	小口径枡 200A	～GL-800 90Y	2	箇所			
	小口径枡 200A	～GL-500 WLS	1	箇所			
	小口径枡 200A	～GL-800 WLS	3	箇所			
	暗渠排水 VU250	GL-700	3.0	m			
	暗渠排水 VU250	GL-450	17.0	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水 VU150	GL-850	5.0	m			
	暗渠排水 VU150	GL-750	7.0	m			
	暗渠排水 VU150	GL-650	9.0	m			
	暗渠排水 VU150	GL-600	2.0	m			
	暗渠排水 VU150	GL-550	14.0	m			
	暗渠排水 VU150	GL-500	25.0	m			
	暗渠排水 VU150	GL-450	56.0	m			
	発生土処理(残土)処分費	場外処分	30.4	m3			
	同上積込み		30.4	m3			
	同上運搬費	ダンブトラック10t、バックホウ0.8m3、DID区間あり、11.0km以下	30.4	m3			
	(樋接続)						
	VP125		83.0	m			
	〃	エルボ	23	箇所			
	〃	ソケット	23	箇所			
	VP100		5.0	m			
	〃	エルボ	1	箇所			
	〃	ソケット	1	箇所			
	20. 合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B	渡り廊下建築工事						
	(土工)						
	根切		19.2	m3			
	床付		20.3	m2			
	埋戻し	発生土	8.6	m3			
	砂利地業 基礎下	再生切込碎石	3.1	m3			
	(基礎)						
	普通コンクリート	捨て Fc18 S15 打設共	1.3	m3			
	普通コンクリート	基礎 Fc21 S15 打設共	7.3	m3			
	コンクリート打設手間	シュート打ち	1	式			
	普通合板型枠	基礎 運搬共	26.4	m2			
	異形棒鋼	SD295A D13	384	kg			
	鉄筋加工組立		384	kg			
	鉄筋運搬		384	kg			
	(シェルター)						
	通路シェルター	間口D2260 高さH2500	1	式			
	通路シェルター用照明	3基	1	式			
	同上 施工費		1	式			
	同上 運搬費		1	式			

	(土間)						
	鋤取り		6.4	m3			
	発生土処理(残土)処分費	場外処分	6.4	m3			
	同上積込み		6.4	m3			
	同上運搬費	ダンプトラック10t、バックホウ0.8m3、DID区間あり、11.0km以下	6.4	m3			
	碎石	再生切込碎石	4.8	m3			
	コンクリート	土間 Fc21 S15 打設共	4.8	m3			
	コンクリート打設手間	シュート打ち	1	式			
	鉄筋 SD295A D10		205	kg			
	鉄筋加工組立	小型構造物	205	kg			
	鉄筋運搬		205	kg			
	コンクリート洗出し仕上	32.1m ²	1	式			
	歩車道ブロック		25.8	m			
	B 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
C	電気設備工事						
1	電灯設備		1	式			
2	コンセント設備		1	式			
3	換気設備		1	式			
4	動力・空調設備		1	式			
5	幹線設備		1	式			
6	電話設備		1	式			
7	LAN設備		1	式			
8	拡声設備		1	式			
9	電気時計設備		1	式			
10	テレビ共聴設備		1	式			
11	トイレ呼出設備		1	式			
12	自動火災報知設備		1	式			
13	構内配電線路設備		1	式			
14	構内通信線路設備		1	式			
	産廃処分費		0.4	t			
	廃材運搬費		1.4	m3			
	電気設備合計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	電線管	地中 FEP30	22	m			
	電線管	地中 FEP50	117	m			
	電線管	インペイ PF-S16	64	m			
	電線管	インペイ PF-S22	38	m			
	電線	PF管入 EM-EEF1.6-3C	24	m			
	電線	PF管入 EM-EEF2.0-3C	18	m			
	電線	PF管入 EM-CPEE1.2-1P	5	m			
	電線	PF管入 EM-CPEE1.2-3P	60	m			
	電線	FEP管入 EM-EEF2.0-3C	22	m			
	電線	ステップル止め EM-EEF1.6-2C	205	m			
	電線	ステップル止め EM-EEF1.6-3C	460	m			
	電線	ステップル止め EM-EEF2.0-3C	142	m			
	電線	ステップル止め EM-CPEE1.2-1P	10	m			
	電線	ステップル止め EM-CPEE1.2-3P	105	m			
	照明器具(A)	LED29W 直付型	42	台			
	照明器具(B1)	LSS9-6800LM LN	20	台			
	照明器具(B2)	LSS9-3200LM LN	2	台			
	照明器具(C)	LED20.6W 直付型 人感センサ付	3	台			
	照明器具(D)	LRS1-1700LM LN	57	台			
	照明器具(E1)	LED13W ダウンライト	34	台			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	照明器具(E2)	LED6.3W ダウンライト	34	台			
	照明器具(E3)	LED7.3W ダウンライト	33	台			
	照明器具(F)	LED66.5W 投光器	24	台			
	照明器具(G)	LED5.8W ブラケット	2	台			
	照明器具(H)	LED5W ブラケット	6	台			
	照明器具(I)	LED12W ブラケット	2	台			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	99	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	親機	12	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子機	9	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子機換気扇連動型	6	個			
	T/U4回路ユニット		16	個			
	リモコンスイッチ	R1	13	組			
	リモコンスイッチ	R2	1	組			
	リモコンスイッチ	R3	2	組			
	リモコンスイッチ	R4	1	組			
	リモコンスイッチ	R6	2	組			
	リモコンスイッチ	R9	2	組			
	防火区画貫通処理	(39)	10	箇所			
	1計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	コンセント設備						
	電線管	インペイ PF-S16	21	m			
	電線管	インペイ PF-S22	916	m			
	電線	PF管入 EM-EEF2.0-3C	930	m			
	導入線	PF管入	21	m			
	電線	ステップル止め EM-EEF2.0-3C	970	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	111	個			
	アウトレットボックス	四角大深型 カバー付	6	個			
	防雨入線プレート		2	組			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付	8	組			
	配線器具	コンセント 2P15A×2 接地極付	79	組			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地端子付	7	組			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付 防水型	6	組			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付 フロア用	6	組			
	配線器具	コンセント 2P20A×1 接地極付	2	組			
	配線器具	コンセント 2P30A×1 接地極付	2	組			
	防火区画貫通処理	(39)	26	箇所			
	2計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	換気設備						
	電線管	インバイ PF-S22	58	m			
	電線	PF管入 EM-EEF1.6-2C	21	m			
	電線	PF管入 EM-EEF1.6-3C	27	m			
	電線	PF管入 EM-EEF2.0-3C	21	m			
	電線	ステップル止め EM-EEF1.6-2C	14	m			
	電線	ステップル止め EM-EEF1.6-3C	147	m			
	電線	ステップル止め EM-EEF2.0-3C	94	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	24	個			
	換気扇強弱スイッチ	機械設備工事支給品	13	組			
	換気扇急速強弱スイッチ	機械設備工事支給品	2	組			
	防火区画貫通処理	(39)	4	箇所			
	3計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	動力・空調設備						
	電線管	露出 GLT54	5	m			
	電線管	露出 GLT70	4	m			
	電線管	インペイ E51	30	m			
	電線管	インペイ E63	30	m			
	電線管	インペイ PF-S22	19	m			
	電線	PF管入 EM-EEF2.0-3C	15	m			
	電線	PF管入 EM-CE3.5-3C	4	m			
	電線	管入 EM-CET38	34	m			
	電線	管入 EM-CET60	33	m			
	電線	管入 EM-IE8	34	m			
	電線	管入 EM-IE14	33	m			
	電線	ステップル止め EM-EEF1.6-3C	52	m			
	電線	ステップル止め EM-EEF2.0-3C	77	m			
	電線	サドル止め EM-CE3.5-3C	7	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	19	個			
	プルボックス	SS450×450×200 SUS WP	1	個			
	電動機結線費	直入始動方式	2	式			
	防火区画貫通処理	(39)	3	箇所			
	防火区画貫通処理	(63)	1	箇所			
	防火区画貫通処理	(75)	1	箇所			
	4計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	幹線設備						
	電線管	地中 FEP30	9	m			
	電線管	インペイ E51	4	m			
	電線	FEP管入 EM-IE38	9	m			
	電線	管入 EM-CET22	4	m			
	電線	管入 EM-IE5.5	4	m			
	電灯動力盤	LP-G1A	1	面			
	電灯・端子盤	LT-G2A	1	面			
	接地	打込式 $\phi 14 \times 1.5m$	1	本			
	接地埋設標	金属製	1	枚			
	5計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	電話設備						
	電線管	インペイ PF-S16	37	m			
	電線管	インペイ PF-S28	16	m			
	電線管	地中 FEP30	7	m			
	電線	PF管入 EM-TIEF0.65-2C	61	m			
	電線	PF管入 EM-IE5.5	6	m			
	導入線	PF管入	10	m			
	電線	FEP管入 EM-IE5.5	7	m			
	電線	ステップル止め EM-TIEF0.65-2C	71	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	5	個			
	電話受口	モジュラー付	5	組			
	接地	打込式 φ14×1.5m	1	本			
	接地埋設標	金属製	1	枚			
	防火区画貫通処理	(19)	1	箇所			
	6計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	LAN設備						
	電線管	インペイ PF-S16	69	m			
	電線管	インペイ PF-S28	10	m			
	電線	PF管入 EM-CAT6-4P	119	m			
	電線	ステップル止め EM-CAT6-4P	322	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	16	個			
	LAN受口	モジュラー付	16	組			
	防火区画貫通処理	(19)	11	箇所			
	7計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	拡声設備						
	電線管	インペイ PF-S16	30	m			
	電線管	インペイ PF-S28	5	m			
	電線	PF管入 EM-HP1.2-3C	50	m			
	電線	ステップル止め EM-HP1.2-2C	6	m			
	電線	ステップル止め EM-HP1.2-3C	154	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	13	個			
	スピーカー	天井埋込形	6	台			
	スピーカー	天井埋込形 ATT付	8	台			
	スピーカー	ホーン形 30W 取付金具共	2	台			
	ボリュームスイッチ	3W 壁付型	5	組			
	ボリュームスイッチ	30W 壁付型	1	組			
	防火区画貫通処理	(19)	1	箇所			
	8計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9	電気時計設備						
	電線管	インペイ PF-S16	17	m			
	電線	PF管入 EM-AE1.2-2C	22	m			
	電線	ステップル止め EM-AE1.2-2C	43	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	5	個			
	子時計	φ310 壁付型	5	台			
	防火区画貫通処理	(19)	1	箇所			
	9計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
10	テレビ共聴設備						
	電線管	インペイ PF-S16	15	m			
	電線	PF管入 EM-S-5C-FB	15	m			
	電線	ステップル止め EM-S-5C-FB	37	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	2	個			
	テレビ受口	CS-7F-7W	1	個			
	テレビ受口	CS-7F-RW	1	個			
	増幅器	CS・BS・UF-1W	1	台			
	2分配器	CS-D2W	1	台			
	試験調整費		1	式			
	防火区画貫通処理	(19)	1	箇所			
	10計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11	トイレ呼出設備						
	電線管	インペイ PF-S16	9	m			
	電線	PF管入 EM-AE1.2-2C	9	m			
	電線	ステップル止め EM-AE1.2-2C	10	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	3	個			
	トイレ呼出押ボタン	引きひも付	1	組			
	復帰ボタン		1	組			
	代表廊下灯	ブザー付	1	台			
	11計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
12	自動火災報知設備						
	電線管	インペイ PF-S16	29	m			
	電線管	インペイ PF-S22	4	m			
	電線管	インペイ PF-S28	5	m			
	電線	PF管入 EM-HP1.2-4C	29	m			
	電線	PF管入 EM-HP1.2-5P	4	m			
	電線	PF管入 EM-HP1.2-10P	5	m			
	電線	ステップル止め EM-HP1.2-4C	155	m			
	電線	ステップル止め EM-HP1.2-10P	53	m			
	電線	サドル止め EM-HP1.2-5P	26	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	40	個			
	差動式スポット型感知器	2種 自動試験機能付	22	個			
	定温式スポット型感知器	1種 防水型 自動試験機能付	2	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型	15	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 壁付用点検口付	1	個			
	総合盤	P型1級 埋込型	3	台			
	防火区画貫通処理	(25)	5	箇所			
	立会検査費	R型	1	式			
	データ作成費		1	式			
	12計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
13	構内配電線路設備						
	電線管	地中 FEP65	80	m			
	電線管	地中 FEP80	160	m			
	電線管	露出 GLT54	5	m			
	電線管	露出 GLT82	9	m			
	電線管	露出 E51	17	m			
	電線管	露出 G82	34	m			
	電線	FEP管入 EM-CET38	80	m			
	電線	FEP管入 EM-CET150	160	m			
	電線	管入 EM-CET38	22	m			
	電線	管入 EM-CET150	43	m			
	アスファルト切断		6	m			
	アスファルトとりこわし		1.2	m3			
	アスファルト舗装		12	m2			
	根切り	機械(バックホウ 0.13m3)	76.9	m3			
	埋戻し	機械(バックホウ 0.13m3)	76.9	m3			
	埋設シート	巾150 2倍長	77	m			
	プルボックス	SS500×500×300 SUS WP	1	個			
	ハンドホール	H2-9 R2K-75	2	基			
	ケーブル埋設標	コンクリート製	2	個			
	バックホウ	0.28m3	1	往復			

[illegible]

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
14	構内通信線路設備						
	電線管	地中 FEP30	15	m			
	電線管	地中 FEP50	348	m			
	電線管	インペイ PF-S16	37	m			
	電線管	インペイ PF-S28	10	m			
	電線	PF管入 EM-CPEE-S1.2-3P	5	m			
	電線	PF管入 EM-CEE1.25-6C	5	m			
	電線	PF管入 EM-TKEE0.5-10P	7	m			
	電線	PF管入 EM-S-5C-FB	5	m			
	電線	PF管入 EM-AE1.2-2C	10	m			
	電線	PF管入 EM-HP1.2-5P	5	m			
	導入線	PF管入	10	m			
	電線	FEP管入 EM-CPEE-S1.2-3P	70	m			
	電線	FEP管入 EM-CEE1.25-6C	70	m			
	電線	FEP管入 EM-TKEE0.5-10P	70	m			
	電線	FEP管入 EM-S-5C-FB	70	m			
	電線	FEP管入 EM-AE1.2-2C	139	m			
	電線	FEP管入 EM-HP1.2-5P	70	m			
	電線	FEP管入 EM-HP1.2-10P	72	m			
	導入線	FEP管入	139	m			
	電線	ラック EM-CPEE-S1.2-3P	229	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	電線	ラック EM-CEE1.25-6C	109	m			
	電線	ラック EM-TKEE0.5-10P	234	m			
	電線	ラック EM-S-5C-FB	229	m			
	電線	ラック EM-AE1.2-2C	458	m			
	電線	ラック EM-HP1.2-5P	229	m			
	電線	ラック EM-HP1.2-10P	229	m			
	電線	コロガシ EM-TKEE0.5-10P	18	m			
	根切り	機械(バックホウ 0.13m3)	19.7	m3			
	埋戻し	機械(バックホウ 0.13m3)	19.7	m3			
	埋設シート	巾150	59	m			
	ハンドホール	H2-9 R2K-75	2	基			
	ケーブル埋設標	コンクリート製	4	個			
	14計						

符号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
D	空調設備工事						
1	冷暖房機器設備		1	式			
2	冷暖房ダクト設備		1	式			
3	冷暖房配管設備		1	式			
4	換気機器設備		1	式			
5	換気ダクト設備		1	式			
6	自動制御設備		1	式			
	空調設備合計						

1	冷暖房機器設備						
	空冷式ヒートポンプパッケージエアコン EHP-1	高効率マルチ型室外機	1	組			
		冷房能力:85.0KW 暖房能力:95.0KW					
		防雪フード、防震架台					
	室内機 EHP-101	天井埋込ダクト型	2	台			
		冷房能力:14.0KW 暖房能力:16.0KW					
		リフトフィルター、省エネリモコン、防振吊金具					
	室内機 EHP-102	天井カセット型	2	台			
		冷房能力:11.2KW 暖房能力:12.5KW					
		防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	室内機 EHP-103	天井カセット型	1	台			
		冷房能力:8.0KW 暖房能力:9.0KW					
		防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	室内機 EHP-104	天井カセット型	1	台			
		冷房能力:8.0KW 暖房能力:9.0KW					
		防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	室内機 EHP-201	天井カセット型	2	台			
		冷房能力:7.1KW 暖房能力:8.0KW					
		防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	空冷式ヒートポンプパッケージエアコン EHP-2	高効率マルチ型室外機	1	組			
		冷房能力:50.0KW 暖房能力:56.0KW					
		防雪フード、防震架台					

	室内機	EHP-105	天井カセット型	1	台			
			冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW					
			防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	室内機	EHP-106	天井カセット型	1	台			
			冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW					
			防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	室内機	EHP-107	天井カセット型	1	台			
			冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW					
			防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	室内機	EHP-108	天井カセット型	1	台			
			冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW					
			防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	室内機	EHP-109	天井カセット型	1	台			
			冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW					
			防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	室内機	EHP-202	天井カセット型	1	台			
			冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW					
			防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	室内機	EHP-203	天井カセット型	1	台			
			冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW					
			防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					

	室内機	EHP-204	天井カセット型	1	台			
			冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW					
			防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	室内機	EHP-205	天井カセット型	1	台			
			冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW					
			防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	室内機	EHP-206	天井カセット型	1	台			
			冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW					
			防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	室内機	EHP-207	天井カセット型	1	台			
			冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.3KW					
			防振吊金物、省エネリモコン、ロングライフフィルター					
	集中管理リモコン	CR-1	web対応、液晶パネル、スケジュール	1	台			
	機器搬入費		室外機	1	式			
	文字標識		1,000m2以下	1	式			
	小計							

2	冷暖房ダクト設備						
	垂鉛引スパイラルダクト	250φ	13	m			
	チャンバー	0.8t	5	m ²			
	ボックス	1.0t	7	m ²			
	保温工事 丸ダクト	屋内隠蔽 GW25mm 250φ	13	m			
	消音内貼	チャンバー GW25t	5	m ²			
	//	ボックス GW25t	7	m ²			
	小計						

3	冷暖房配管設備						
	冷媒管(液管)	6.35 φ	45	m			
	〃	9.52 φ	57	m			
	〃	12.7 φ	22	m			
	〃	15.88 φ	28	m			
	〃	19.05 φ	27	m			
	冷媒管(ガス管)	12.7 φ	45	m			
	〃	15.88 φ	33	m			
	〃	19.05 φ	11	m			
	〃	22.22 φ	13	m			
	〃	25.4 φ	19	m			
	〃	28.58 φ	31	m			
	〃	31.75 φ	27	m			
	硬質塩化ビニル管 VP	屋内一般 ドレン 25A	46	m			
	同上保温	天井内 グラスウール アルミガラスクロス	46	m			
	耐火二層管 VP	〃 40A	57	m			
	〃	〃 50A	19	m			
	耐火二層管 VP	屋外一般 40A	4	m			
	〃	〃 50A	3	m			
	硬質塩化ビニル管 VP	土中 25A	6	m			
	〃	〃 40A	1	m			
	〃	〃 50A	5	m			

	空調機トラップ	40A	2	個			
	〃	50A	2	個			
	間接排水口	50-100A	3	個			
	防露工事	合成樹脂タ ^タ 外 140x80	18	m			
	区画貫通処理	冷媒管 100A	17	個			
	室外機鋼材		1	式			
	形鋼振止材		1	式			
	スリーブ工事		1	式			
	デッキ開口工事		1	式			
	小計						

4	換気機器設備							
	空調換気扇 ダクト形	HEU-102	750m3/h	コントロールスイッチ付、CO2セ	1	台		
	空調換気扇 天井カセット形	HEU-103	250m3/h	パネル コントロールスイッチ付、	1	台		
	〃	HEU-104	250m3/h	パネル コントロールスイッチ付、	1	台		
	〃	HEU-201	350m3/h	パネル コントロールスイッチ付、	1	台		
	壁付扇	FE-101	3000m3/h	マルチコントローラ、延長センサ	1	台		
	〃	FS-101	3000m3/h	FE連動運転	1	台		
	低騒音型天井扇	FV-102	200m3/h	DCファン	1	台		
	〃	FV-105	150m3/h	DCファン	1	台		
	〃	FV-106	150m3/h	DCファン	1	台		
	〃	FV-107	150m3/h	DCファン	1	台		
	〃	FV-108	150m3/h	DCファン	1	台		
	〃	FV-109	150m3/h	DCファン	1	台		
	〃	FV-110	100m3/h	DCファン	2	台		
	〃	FV-111	100m3/h	DCファン	3	台		
	〃	FV-112	200m3/h	DCファン	1	台		
	ハイパファン	FV-113	200φ		1	台		
	低騒音型天井扇	FV-202	150m3/h	DCファン	1	台		
	〃	FV-203	150m3/h	DCファン	1	台		
	〃	FV-204	150m3/h	DCファン	1	台		
	〃	FV-205	150m3/h	DCファン	1	台		
	〃	FV-206	150m3/h	DCファン	1	台		

[illegible]

5	換気ダクト設備						
	垂鉛引スパイラルダクト	150φ	74	m			
	〃	200φ	23	m			
	〃	225φ	1	m			
	〃	250φ	44	m			
	ボックス	0.6t	3	m2			
	制気口	VHS-F 200×200	11	個			
	〃	VHS-F 350×350	1	個			
	〃	VHS-F 1100×200	3	個			
	防火ダンパー	150φ	21	個			
	〃	200φ	2	個			
	〃	250φ	2	個			
	バンドキャップ	150φ	27	個			
	〃	200φ	7	個			
	〃	225φ	4	個			
	〃	200φ FD付	1	個			
	スリーブ工事		1	式			
	デッキ開口工事		1	式			
	保温工事 丸ダクト	屋内隠蔽 GW25mm 150φ	17	m2			
	〃	屋内隠蔽 GW25mm 200φ	6	m2			
	〃	屋内隠蔽 GW25mm 225φ	1	m2			
	〃	屋内露出 GW25mm 250φ	22	m2			

6	自動制御設備						
	空調ケーブル	EM-CEES-1.25□-2C 冷媒管共巻き	179	m			
	〃	EM-CEES-1.25□-2C ころがし	117	m			
	〃	EM-CEES-1.25□-2C 管内	19	m			
	〃	EM-CEES-1.25□-2C 管内	7	m			
	空調電線管	PF22 隠ぺい	19	m			
	〃	G22 露出 塗装有	7	m			
	〃	PF22 隠ぺい	11	m			
	〃	MMA 露出	7	m			
	プルボックス	SS 200×200×200	1	個			
	防水プルボックス	SUS WP 200×200×200	1	個			
	スイッチボックス		27	個			
	防火区画貫通費	-25	2	箇所			
	スリーブ工事		1	式			
	デッキ開口工事		1	式			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	給排水衛生設備工事						
1	衛生器具設備		1	式			
2	屋外給水設備		1	式			
3	屋内給水設備		1	式			
4	給湯設備		1	式			
5	屋外排水設備		1	式			
6	屋内排水設備		1	式			
7	屋内消火設備		1	式			
8	都市ガス設備		1	式			
	給排水衛生設備合計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備						
	車椅子対応洋風大便器	CFS497	1	組			
	車椅子対応洗面器	L270DM	1	組			
	オストメイト	UAS75LDC1N	1	組			
	大便器	CFS497	6	組			
	手摺(L型)	T112CL9	4	組			
	小便器	UFS900JCS	2	組			
	手摺(小便器用)	T112CU2	2	組			
	カウンター式洗面器	LS722CM	7	組			
	掃除流し	SK322	1	組			
	シングルレバー混合水栓	TKGG31EW	2	組			
	散水栓		3	組			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	屋外給水設備						
	水道配水用ポリエチレン管	地中埋設 HPPE 20A	33	m			
	"	地中埋設 HPPE 25A	3	m			
	"	地中埋設 HPPE 30A	9	m			
	仕切弁	JIS5K 20A コア付	3	個			
	"	" 25A "	1	個			
	"	" 32A "	1	個			
	弁柵	VC-P	4	個			
	"	VC-2	2	個			
	水栓柱	H1000	3	箇所			
	地中埋設表	鉄製	2	個			
	"	RC	3	個			
	埋設標示テープ		45	m			
	土工事 機械	根切	14	m3			
	"	埋戻 掘削土	10	m3			
	"	山砂	4	m3			
	"	残土処分 構外処理	4	m3			
	不要土 運搬	残土処分	4	m3			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	屋内給水設備						
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 SGP-PB 20A	27	m			
	"	" SGP-PB 25A	8	m			
	"	" SGP-PB 32A	27	m			
	"	便所・機械室 SGP-PB 20A	42	m			
	"	" SGP-PB 25A	11	m			
	"	" SGP-PB 32A	4	m			
	仕切弁	JIS5K 20A	2	個			
	"	" 25A	4	個			
	フレキシブル継手	25A	2	個			
	自動エア抜き弁	20A	1	個			
	防露工事	屋内隠蔽 20A	46	m			
	"	" 25A	21	m			
	"	" 32A	8	m			
	文字標識	1,000m2以下	1	式			
	スリーブ入れ		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	デッキプレート開口費		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	給湯設備						
	潜熱回収型高効率ガス給湯器	屋外壁掛型	2	台			
	WHG-1	加熱能力:23.3kw					
		ガス消費量:27.3kw					
	床暖房設備工事		1	式			
	電気温水器	貯湯量:25L 据置型	2	台			
	WHE-1	0.2KW 100V x 1φ					
	配管用ステンレス鋼鋼管	屋内一般 SUS 20A	4	m			
	仕切弁	JIS10K 25A	2	個			
	フレキシブル継手	25A	2	個			
	防露工事	屋内隠蔽 20A	20	m			
	スリーブ入れ		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	屋外排水設備						
	硬質塩化ビニール管	地中埋設 VP 50A	4	m			
	"	" VP 65A	1	m			
	"	" VP 100A	2	m			
	屋外VU排水管布設	VU-75 GL-800	8	m			
	"	VU-100 GL-800	5	m			
	小口径塩ビ樹	200φ×600H 45L 鑄鉄蓋	1	組			
	"	200φ×650H 90Y 鑄鉄蓋	1	組			
	"	200φ×700H 90Y 鑄鉄蓋	1	組			
	"	200φ×750H 90WY 鑄鉄蓋	1	組			
	"	200φ×600H 90L 鑄鉄蓋	1	組			
	土工事 機械	根切	5	m3			
	"	埋戻 掘削土	3	m3			
	"	山砂	2	m3			
	"	残土処分 構外処理	2	m3			
	不要土 運搬	残土処分	2	m3			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	屋内排水設備						
	排水管						
	硬質塩化ビニル耐火二層管	屋内一般 VP 50A	18	m			
	"	" VP 65A	1	m			
	"	" VP 100A	4	m			
	硬質塩化ビニル耐火二層管	便所 VP 40A	7	m			
	"	" VP 50A	7	m			
	"	" VP 75A	19	m			
	"	" VP 100A	15	m			
	通気管						
	硬質塩化ビニル耐火二層管	屋内一般 VP 100A	8	m			
	"	便所 VP 50A	16	m			
	"	" VP 65A	4	m			
	床上掃除口	50COA	3	個			
	"	80COA	5	個			
	満水継手	100A	2	個			
	通気口	100A	1	個			
	低位通気弁	50A	2	個			
	間接排水口	50-100A	1	個			
	防虫網	100A	2	個			
	スリーブ入れ		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			

符 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	デッキプレート開口費		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	屋内消火設備						
	屋内消火栓箱 HB-4A	広範囲2号屋内消火栓(総合・消火器併用型)	3	台			
		900W x 200D x 1,150H					
		付属品:ノズル25A×1、消火栓弁25A、ホース25A×30m×1、指定色					
	配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 SGP白 40A	12	m			
	〃	〃 SGP白 50A	23	m			
	消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	地中埋設 SGP-VS 50A	8	m			
	スリーブ入れ		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	デッキプレート開口費		1	式			
	地中埋設表	鉄製	2	個			
	埋設標示テープ		8	m			
	土工事 機械	根切	3	m3			
	〃	埋戻 掘削土	2	m3			
	〃	山砂	1	m3			
	〃	残土処分 構外処理	1	m3			
	不要土 運搬	残土処分	1	m3			
	移動式粉末消火設備	仮設置	5	箇所			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	都市ガス設備						
	ポリエチレン管50A		6	m			
	ポリエチレン管30A		2	m			
	トランジション継手30A		1	個			
	ポリエチレン被覆銅管32A		11	m			
	ポリエチレン被覆銅管20A		2	m			
	配管用炭素鋼鋼管(SGP-白)20A		1	m			
	ボールバルブ(埋設用)50A		1	個			
	バルブボックス		1	組			
	検査孔付ねじガス栓		2	個			
	絶縁ソケット		1	個			
	タルホース(屋外用)		2	本			
	スリーブ入れ		1	式			
	形鋼振れ止め支持		1	式			
	デッキプレート開口費		1	式			
	地中埋設表	鉄製	2	箇所			
	埋設標示テープ		1	m			
	土工事 機械	根切	3	m3			
	〃	埋戻 掘削土	2	m3			
	〃	山砂	1	m3			
	〃	残土処分 構外処理	1	m3			
	不要土 運搬	残土処分	1	m3			

