

富山県立大学食堂増築等電気設備工事の質疑への回答について

令和5年5月25日

番号	図面	質 疑	回 答
1	参考数量 調書	工事費積算の見積りに当たって、「参考数量調書」は参考にしなくともよいか。	「参考数量調書」は、あくまでも「参考」ですので、参考にされてもよいですし、参考にされなくともよろしいです。
2	E-05 E-21	図面E-05「高圧単線結線図【改修後】」と図面E-21「高圧単線結線図【改修前】」とに相違がある。どちらが正しいか。	図面E-05の方を正としてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現況受電盤の内部機器を全て更新としてください。 ・ 図面E-21の既設屋内型キュービクル姿図の新設受電盤の位置には、低圧動力盤を増設済みです。 ・ T3トランスの取替えをしてください。 ・ 既設配線の接続替えも施工してください。
3	E-08 E-09	図面E-08「幹線設備 地下1階平面図【改修後】」と図面E-09「幹線設備 1階平面図【改修後】」とで、通り芯の数値が異なるが、これで合っているのか。	図面E-08を修正しました。 修正後のものを掲載します。
4	E-12	図面E-12「電灯設備 1階平面図【改修後】」について、ボイラー室の照明は「C」のものでよいのか（普段、人が入る部屋ではないので、そこまでのグレードの照明は要らないのではないか。）。 また、事務室については、リスト上「A×1」となっているが、平面図上は「A」が4台プロットされている。どちらの数量が正しいのか。	ボイラー室の照明器具は、照明器具姿図（図面E-11）の「A」に修正します。 事務室の照明器具は、「A」を4台としてください。
5	E-17 E-29	図面E-17「電話・情報・テレビ 1階平面図【改修後】」、図面E-29「電話・情報・テレビ 1階平面図【改修前】」に関して、地階にも対象工事があると思われるが、地階の図面はないのか。	図面E-17の電話・情報・テレビケーブルは、1階の既設端子盤G-T-1 Fへ配線してください。
6	E-09	中央監視盤、リモート盤関係の改造工事は別途ということによいか。	図面E-09を修正しました（中央監視の配線を追加）。 修正後のものを掲載します。 中央監視盤は、既設のものを利用します。
7	その他	見積りの区分で「1期工事」、「2期工事」とあるが、平面図上で1期工事、2期工事の範囲を明示してもらえないか。	図面E-参考「1期・2期範囲図」のとおり、お示しします。
8	その他	対象工事範囲の天井材及びその下地材は、別途工事により取外しをされるということによいか。	お見込みのとおりです。 建築主体工事において、施工します。