

仕様書

項目		適用	特記事項
1	工事名称	—	富山県立大学実習棟 3階テラス改修工事
2	工事場所	—	射水市黒河地内
3	工事概要	<input checked="" type="checkbox"/>	実習棟 3階テラスを部屋として使用できるように改修するもの。内容は、「富山県立大学実習棟 3階テラス改修工事設計書」及び「富山県立大学実習棟 3階テラス改修工事設計図」のとおり。
4	共通仕様	<input checked="" type="checkbox"/>	図面及び本仕様書に記載のない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書によるものとする。
5	発生材の処理等	<input checked="" type="checkbox"/>	発生材は構外搬出処分とし、その費用も含め受注者自らの責任において適正に処理するものとする。 (工事着手時に運搬処分委託契約書の写し、工事完了時にマニフェスト (A票、B 2票、D票及びE票を提出するものとする。))
6	完成図等	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	作成する。(完成図 1部) 作成しない。
7	工事写真	<input checked="" type="checkbox"/>	着工前、施工中、完成時共 (撮影場所を明示) カラーサービス版 1部 (デジタルカメラは、130万~300万画素とし、規格はL版程度 (3枚/頁) とする。

項目		適用	特記事項
8	工事用水	<input checked="" type="checkbox"/> 使用できる。 <input type="checkbox"/> 使用できない。	
9	工事用電力	<input checked="" type="checkbox"/> 使用できる。 <input type="checkbox"/> 使用できない。	
10	その他（1）	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ・本仕様書に基づき、担当職員の立会いの下で納入検査を受けるものとし、検査合格をもって引渡しを行うものとする。 ・保証期間は検査を完了してから1年間とし、この期間中に生じた故障等不具合については発注者の故意又は過失の場合を除き、無償にて修理又は交換等の処置を速やかに行うものとする。 ・騒音又は振動の発生する作業については、作業日時等を制限することがあるため、監督職員と協議すること。 ・受注者は、学生、職員、来訪者等に対する安全確保に努めるものとする。 ・受注者は施工の前に必ず週間工程表を作成し、毎週監督職員の定める日時に協議を実施するものとする。 ・工事に必要な足場、養生、清掃、配送、既存処分は工事費に含む。 ・各作業にて有資格者が行うべきものは有資格者がおこなうこと。

項目		適用	特記事項
10	その他（２）	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ・作業範囲の物品の移動、復旧は工事費に含む。 ・駐車場は指定された場所を使用するものとする。 ・学校行事等により、作業時間が制限される場合がある。 ・仮設現場事務所を設置する場合は、事前に計画書を提出すること。