

富山県立大学実習棟3階テラス改修工事

参考数量調書

2	内装工事						
床	OAフロア用塩ビタイル		42.2	m2			
	OAフロア	H50~135 3000Nタイプ	42.2	m2			
	長尺塩ビシート	t 2.0	2.2	m2			
	モルタル塗り	t 28	2.2	m2			
巾木	ソフト巾木	H60	20.2	m			
壁	軽量鉄骨壁下地	LGS50@450	64.6	m2			
	軽量鉄骨壁下地	LGS65@450	3.0	m2			
	GB-R t 12.5+12.5		59.7	m2			
	EP塗	ボード面 素地こしらえ共	59.7	m2			
	化粧ケイカル板	t 6	1.0	m2			
	耐水合板	t 15	1.0	m2			
	壁モルタル塗り補修		1.3	m2			
	EP塗	既存モルタル面	1.3	m2			
	防火上主要な間仕切り	強化石膏ボード t12.5+12.5両面張り	3.0	m2			
	// 四周シール処理		10.6	m			
天井	軽量鉄骨天井下地	19型@360	44.5	m2			
	軽量鉄骨天井下地	25型@300	9.8	m2			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	屋内19型	13.6	m			
	GB-R t 12.5+DR t 12		44.5	m2			

	GB-R t12.5+DR t9		3.7	m2			
	天井点検口		3.0	か所			
	ケイカル板	t6 目透し張り	9.8	m2			
	天井廻縁	屋内塩ビ製	27.3	m			
	天井廻縁	屋外塩ビ製	17.4	m			
	EP塗	屋外ケイカル板面	9.8	m2			
	既存天井取外し復旧	2階	8.0	m2			
金属	上りカマチ	ステンレス t2.0加工 H135	4.3	m			
	壁取合見切り	PL-1.6加工	7.6	m			
	同上SOP塗	細物	7.6	m			
	ライニング笠木	ステンレス t2.0加工 W150	0.9	m			
	カーテンボックス	アルミ t2.0加工 150*150	5.1	m			
	AW-1 下地角パイプ	□-100*100*2.3	7.1	m			
断熱	GW t50	24kg品	48.4	m2			
	代用進入口表示		9.0	か所			
	小計						

1	動力設備工事						
	電線管	Z28 露出	4.0	m			
	電線管	Z36 露出	2.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	3.0	m			
	防火区画貫通処理	E31	2.0	ヶ所			
	絶縁電線	EM-IE5.5 管入れ	2.0	m			
	絶縁電線	EM-IE5.5 ころがし	25.0	m			
	絶縁電線	EM-IE5.5 ケーブルラック	4.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-4C 管入れ	12.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5-4C ころがし	7.0	m			
	ケーブル	EM-CET14 管入れ	5.0	m			
	ケーブル	EM-CET14 ころがし	25.0	m			
	ケーブル	EM-CET14 ケーブルラック	4.0	m			
	アウトレットボックス	四角中浅型	1.0	個			
	コンセント	3P20A×1 金属プレート	1.0	個			
	動力接続費	直つなぎ	2.0	ヶ所			
	既設C-P-RA改修	MCB3P50/30追加	1.0	個			
	分電盤	C-P-3B	1.0	面			
	小 計						

3	電灯設備工事					
	電線管	PF16 隠蔽	2.0	m		
	電線管	PF22 隠蔽	2.0	m		
	防火区画貫通処理	E19	2.0	ヶ所		
	防火区画貫通処理	E25	2.0	ヶ所		
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	19.0	m		
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管入れ	2.0	m		
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	7.0	m		
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF管入れ	2.0	m		
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	20.0	m		
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管入れ	2.0	m		
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C ころがし	17.0	m		
	ケーブル	EM-CEE1.25-2C PF管入れ	4.0	m		
	アウトレットボックス	四角中浅型	3.0	個		
	スイッチボックス	2個用	1.0	個		
	リモコンスイッチ	1L 金属プレート	1.0	個		
	タンブラスイッチ	1P15A×4 金属プレート	1.0	個		
	照明器具 A322H	参考：XFX460AHN LE9	9.0	台		
	照明器具 B321H	参考：XFX430BSW LE9	2.0	台		
	照明器具 取外し再取付け	LED ダウンライト	1.0	台		
	照明器具 取外し再取付け	LED 逆富士型	1.0	台		
	リレー 追加		1.0	個		

5	弱電設備工事						
	電線管	PF16 隠蔽	3.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	67.0	m			
	防火区画貫通処理	E19	2.0	ヶ所			
	防火区画貫通処理	E25	3.0	ヶ所			
	導入線	1.2mm PF管入れ	67.0	m			
	ケーブル	EM-EBT0.4-2P ころがし	17.0	m			
	ケーブル	EM-EBT0.4-2P PF管入れ	5.0	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C ころがし	19.0	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C PF管入れ	4.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C ころがし	30.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C PF管入れ	5.0	m			
	アウトレットボックス	四角中浅型	6.0	個			
	電話機	一般電話機	1.0	台			
	情報コンセント	CAT6 金属プレート	3.0	台			
	スピーカー	SC6Hi-1V0	1.0	台			
	アッテネーター	V-1S	1.0	台			
	電気時計	SWR30-Gp	1.0	台			
	小 計						

2	換気設備					
	HEA-350 全熱交換器付換気扇	天井セット形 給排気風量 350m ³ /h	1.0	台		
	SUS製低圧損形ハットキャップ	150φ 防虫網付 (指定色)	2.0	個		
	スパイラルダクト (0A)	150φ	6.0	m		
	スパイラルダクト (EX)	150φ	6.0	m		
	フレキシブルダクト	150φ 保温付	4.0	本		
	保温工事	円形ダクト 屋内隠蔽 150φ	11.0	m		
	既設制気口取り外し、再取付	GVS 250×250	1.0	個		
	小 計					

3	給排水設備						
(イ)	衛生器具設備						
	手洗い器	L250CM TLE28SS1A TLDP2105JA	1.0	組			
	化粧鏡	YM4560F	1.0	枚			
(ロ)	給水設備						
	ポリ粉体ライニング鋼管	屋内一般 PB 20A	8.0	m			
	ボール弁	JIS10K 20BAV 管端マ付	1.0	個			
	既設管接続費(分岐)	鋼管 25A → 20A 保温あり	1.0	ヶ所			
	保温工事	屋内隠蔽 20A	8.0	m			
	躯体貫通孔開け補修	機械はつり 75φ×200	3.0	ヶ所			
(ハ)	排水設備						
	硬質塩化ビニール耐火二層管	屋内一般 VP 50A	7.0	m			
	〃	屋内一般 VP 40A	3.0	m			
	床上掃除口	50COA	1.0	個			
	既設管接続費(分岐)	樹脂管 100A → 50A 保温あり	1.0	ヶ所			
	躯体貫通孔開け補修	機械はつり 100φ×200	4.0	ヶ所			
	小 計						