

平成 31 年度

富山県立大学環境工学実験棟新築工事 参考数量調書

公立大学法人富山県立大学

工事設計額	1式	円
工事価格	1式	円
消費税相当額	1式	円

工事場所	射水市 地内
工事概要	県立大学環境工学実験棟等新築工事
	環境工学実験棟 鉄骨造 平屋建
	延床面積 748.95m ²
	建築工事 一式
	電気設備工事 一式
	機械設備工事 一式
	外構工事 一式

符号	名 称	摘 要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
	富山県立大学環境工学実験棟等新築工事(環境工学実験棟)						
A	純工事費						
	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費	指定仮設費含む	1.0	式			
	小 計						
B	諸経費						
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	小 計						
	合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築 直接工事費内訳						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	コンクリート工事		1.0	式			
5	型枠工事		1.0	式			
6	鉄筋工事		1.0	式			
7	鉄骨工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	石工事		1.0	式			
10	屋根及びとい工事		1.0	式			
11	金属工事		1.0	式			
12	左官工事		1.0	式			
13	建具工事		1.0	式			
14	ガラス工事		1.0	式			
15	塗装・吹付工事		1.0	式			
16	内外装工事		1.0	式			
17	仕上げユニット工事		1.0	式			
18	外構工事		1.0	式			

符号	名 称	摘 要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
	建築 直接工事費計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	やり方	一般	755.0	m2			
	墨出し	S造 地上階	749.0	m2			
	養生費	S造 地上階	749.0	m2			
	整理、清掃、後片付け	S造 地上階	749.0	m2			
	地足場		755.0	m2			
	枠組本足場（手摺先行方式）	W=900 H=12m未満 6カ月	878.0	m2			
	最上部安全手摺	6カ月	150.0	m			
	垂直養生	メッシュシート張り	878.0	m2			
	内部足場 脚立足場	脚立足場 4m以下	749.0	m2			
	ポーチ部 脚立足場	脚立足場 4m以下	11.8	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	つぼ・布堀り	1055.0	m3			
	床付		828.0	m2			
	埋戻し（B種）	発生土	296.0	m3			
	盛土（B種）	発生土	184.0	m3			
	浅層地盤改良（GL-0.6m面）	セメント添加量100kg/m3	138.0	m3			
	杭間ざらい	φ350～600	33.0	本			
	土工機械運搬	バックホウ	1.0	往復			
	砕石地業	基礎下（再生材）	9.8	m3			
	砕石地業	土間下（再生材）	110.0	m3			
	土間下防湿シート	t=0.15：ポリエチレンフィルム	223.0	m2			
	土間下断熱材	t=30：押出し法ポリスチレンフォーム保温板	153.0	m2			
	発生土処理（残土）	場内仮置き	294.0	m2			
	発生土処理（残土）処分費	場外処分	281.0	m2			
	同上積込費		281.0	m2			
	同上運搬費	ダンプトラック	281.0	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
a	材料費						
	節付PHC	L=9m φ650-500A種	4.0	本			
	PHC	L=9m φ500B種	4.0	本			
	節付PHC	L=9m φ550-400-500A種	29.0	本			
	PHC	L=9m φ500B種	29.0	本			
	計						
	機械器具運搬費		1.0	式			
	機械器具組立解体費		1.0	式			
	サイロ運賃・仮設費		1.0	基			
	掘削施工費	ヤットコ45含むφ550	567.0	m			
	掘削施工費	ヤットコ6含むφ650	78.0	m			
	無溶接接手金具	φ500	33.0	個			
	注入費	φ550	522.0	m			
	注入費	φ650	72.0	m			
	セメントミルク圧縮試験費		6.0	Set			
	敷鉄板損料		1.0	式			
	回転埋設用金具	φ500	33.0	Set			
	残土処分費	場内処分 予想残土量230m ³	1.0	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	NCPアンカー' 02 D16×720L	10*4杭	40.0	本			
	NCPアンカー' 02 D16×720L	10*29杭	290.0	本			
	NCPアンカー施工費 D16		330.0	本			
	NCPクロセル		400.0	ヶ			
	計						
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC18-18-25	30.8	m3			
	土間コンクリート	FC21-18-25	97.8	m3			
	基礎コンクリート	FC24-18-25	196.0	m3			
	上部躯体コンクリート	FC24-18-25	194.0	m3			
	シンダーコンクリート	FC21-18-25	48.0	m3			
	コンクリート打設費	捨てコンクリート	30.8	m3			
	コンクリート打設費	土間コンクリート	97.8	m3			
	コンクリート打設費	基礎コンクリート	196.0	m3			
	コンクリート打設費	上部躯体コンクリート	194.0	m3			
	コンクリート打設費	シンダーコンクリート	48.0	m3			
	温度補正	3 N	390.0	m3			
	ポンプ圧送費	基本料金	6.0	回			
	ポンプ圧送費	圧送料金 30~50m3/回	78.8	m3			
	ポンプ圧送費	圧送料金 50~100m3/回	97.8	m3			
	ポンプ圧送費	圧送料金 100m3/回以上	390.0	m3			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	合板普通型枠	基礎部	889.0	m2			
	合板普通型枠	地上部	583.0	m2			
	打放合板型枠 B種	地上部	113.0	m2			
	型枠運搬費	4t車	1585.0	m2			
	誘発目地	25*20	58.6	m			
	型枠兼用断熱材打込み	t 40多機能型木繊維セメント板	472.0	m2			
	打ち放し面補修		114.0	m2			
	止水板（非加硫プチルゴム系）	6×150 スパンシーラ同等品	160.0	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	異形棒鋼 S D295A	D10	15.7	t			
	異形棒鋼 S D295A	D13	18.3	t			
	異形棒鋼 S D295A	D16	2.5	t			
	異形棒鋼 S D345	D19	3.2	t			
	異形棒鋼 S D345	D22	4.1	t			
	異形棒鋼 S D345	D25	13.4	t			
	スクラップ控除	H 2	1.5	t			
	鉄筋加工組立費		55.0	t			
	鉄筋運搬費	4 t 車	55.0	t			
	ガス圧接	D25+D25	78.0	カ所			
	スリーブ補強	φ100	20.0	カ所			
	スリーブ補強	φ150	18.0	カ所			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
a	本体工事						
	鋼材費	別紙1参照	1.0	式			
	工場加工費		64.7	t			
	工場溶接費		64.7	t			
	消耗品費		64.7	t			
	錆止め塗装費	K5674 (赤) 工場2回、C種ケレン	64.7	t			
	鉄骨運搬費		64.7	t			
	現場建方費	鉄骨機械運転 (レッカー代共)	64.7	t			
	現場加工費		64.7	t			
	工作図作成費		64.7	t			
	検査費		64.7	t			
	超音波探傷試験費	社内検査費・寸法検査費含む	1.0	式			
	a 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
b	附帯工事						
1	ハイベース						
	ハイベースNEO	EB-400-8-30	6.0	セット			
	ハイベースNEO	EB-300-4-30	22.0	セット			
	ハイベースNEO	EB-175-4-24	2.0	セット			
	同上取付溶接費	(ベース下：無収縮モルタル)	30.0	セット			
	計						
2	胴縁工事		12.2	t			
3	設備用下地受け		2.2	t			
4	ルーフデッキ		745.0	m2			
5	端部 t1.6プレート		193.0	m			
	b 計						
	小 計	a + b					

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙1	(鋼材費)						
	H形鋼 (SS400)	H-588×300×12×20	6298.0	kg			
	H形鋼 (SS400)	H-500×200×10×16	3787.0	kg			
	H形鋼 (SS400)	H-400×200×8×13	12374.0	kg			
	H形鋼 (SS400)	H-350×175×7×11	5244.0	kg			
	H形鋼 (SS400)	H-300×150×6.5×9	5349.0	kg			
	H形鋼 (SS400)	H-250×125×6×9	274.0	kg			
	H形鋼 (SS400)	H-200×100×5.5×8	2874.0	kg			
	S T K R 4 0 0	□-400×400×22	5878.0	kg			
	S T K R 4 0 0	□-300×300×12	12174.0	kg			
	S T K R 4 0 0	□-175×175×9	400.0	kg			
	プレート (SN490C)	P L-28 (切板・ひも付規格切板)	561.0	kg			
	プレート (SN490C)	P L-22 (切板・ひも付規格切板)	400.0	kg			
	プレート (SN490C)	P L-19 (切板・ひも付規格切板)	844.0	kg			
	プレート (SN490C)	P L-16 (切板・ひも付規格切板)	63.0	kg			
	プレート (SN490B)	P L-16 (切板・ひも付規格切板)	198.0	kg			
	プレート (SS400)	P L-12 (切板・ひも付規格切板)	385.0	kg			
	プレート (SS400)	P L- 9 (切板・ひも付規格切板)	3387.0	kg			
	プレート (SS400)	S P L-16 (切板・ひも付規格切板)	146.0	kg			
	プレート (SS400)	S P L-12 (切板・ひも付規格切板)	448.0	kg			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレート (SS400)	S P L- 9 (切板・ひも付規格切板)	1151.0	kg			
	プレート (SS400)	S P L- 6 (切板・ひも付規格切板)	27.0	kg			
	F B-9×25		396.0	kg			
	[-100×50×5×7.5		3165.0	kg			
	R B-20		2156.0	kg			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M22×85	114.0	kg			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M22×65	45.0	kg			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M22×50	87.0	kg			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M20×70	99.0	kg			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M20×60	376.0	kg			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M20×55	181.0	kg			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M20×50	225.0	kg			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M20×45	4.0	kg			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M16×40	33.0	kg			
	スクラップ控除	ロス*0.7	2305.0	kg			
	鋼材費 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	t 1.5塩ビシート防水 LCS工法	平面 FL鋼板共	750.0	m2			
	t 1.5塩ビシート防水 LCS工法	立上り FL鋼板共	134.0	m2			
	立上り：t 25硬質木毛セメント板		134.0	m2			
	アルミ製押え水切	フラッシュトップ60	28.6	m			
	LCS用ルーフドレン	鋳鉄製HRD（横型）φ100	7.0	カ所			
	水切取合いシーリング	MS-2 15*10	161.0	m			
	サッシ周囲シーリング	MS-2 15*10	233.0	m			
	金物廻りシーリング	MS-2 15*10	439.0	m			
	化粧目地シーリング	MS-2 15*10	104.0	m			
	内部流し廻り取合いシーリング	MS-2 10*10	7.3	m			
	地下ピット防水 壁面	地下外壁面先付工法 ナトリウム系ベントナイト防水	322.0	m2			
	小 計						

符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9	石工事						
	床：御影石 J&B仕上げ	t 20*600*600	11.8	m2			
	カウンター天端：御影石（黒）本磨き	t 40*D700	6.4	m			
	カウンター小口：御影石（黒）本磨き	t 25*D200	12.9	m			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
10	屋根及びとい工事						
	はげ式折板葺き H=168	t 0.8耐磨カラーSGL (ガルバリウム鋼板)	9.7	m2			
	タイトフレーム	メッキ	6.9	m			
	ケラバタイトフレーム		8.4	m			
	水上：止め面戸	t 0.8耐磨カラーGL (ガルバリウム塗装鋼板)	2.4	m			
	エプロン面戸	t 0.8耐磨カラーGL (ガルバリウム塗装鋼板)	2.4	m			
	軒先面戸 (軒先見切付)	シーリング共	2.4	m			
	取合い見切 (水上部分)	t 0.8耐磨カラーGL (ガルバリウム塗装鋼板)	2.4	m			
	取合い見切 (流れ方向)	t 0.8耐磨カラーGL (ガルバリウム塗装鋼板)	8.4	m			
	軒樋 (吊金物共)	大型角樋 折板120 塩ビ製	2.4	m			
	ドレン	φ100塩ビ製	1.0	カ所			
	縦樋 カラーVP	100φ 掴み金物@1200内外共 エルボ・横引き管共	3.5	m			
	荷揚げ費・運搬費		1.0	式			
屋上1～3	捨て笠木	t 0.35SGL鋼板	176.0	m			
外壁	t 25金属断熱壁パネル縦張	働き幅 600 フラット (イソバンド同等品)	164.0	m2			
	t 25金属断熱壁パネル縦張	働き幅 910 Aウェーブ (イソバンド同等品)	322.0	m2			
	透湿防水シート張		523.0	m2			
	土台水切：GL製	加工品	116.0	m			
	出隅入隅：GL製	加工品	39.6	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
11	金属工事						
屋上1～3	アルミ笠木	W=225 ノンドリップ	158.0	m			
	同上 コーナー役物		10.0	カ所			
屋上2	アルミ笠木	W=250 ノンドリップ	16.8	m			
	同上 コーナー役物		2.0	カ所			
庇	アルミハニカム庇 (アクリル焼付塗装)	W1900*D900 ヒガノ	1.0	カ所			
外壁	t2アルミパネル加工	フッ素樹脂焼付 裏面 t3.0防露処理	31.4	m2			
	アルミ水切：不等辺アングル	フッ素樹脂焼付 2*15*25	4.5	m			
	縦樋 カラーVP	100φ 掴み金物@1200内外共	31.4	m			
	T字管 (掃除口付) カラーVP		6.0	カ所			
軒裏	t2.0カラーアルミパネル加工	フッ素樹脂焼付 裏面 t3.0防露処理	5.7	m2			
	横引き排水管	カラーVP125φ	2.5	m			
	ステンスタラップ (後付)	KUステップBK式 27A-1 27B-2 27D-1	1.0	式			
	LGS天井下地	25型 金属板	5.7	m2			
	ステンスタラップ	ピット点検用 19φ W400 HL	12.0	本			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
内部	L G S壁下地	50型、下地貼有	382.0	m2			
	L G S壁下地	65型、下地貼有	230.0	m2			
	L G S壁下地	90型、下地貼有	131.0	m2			
	同上 開口補強	65型	107.0	m			
	同上 開口補強	90型	9.8	m			
	L G S天井下地	19型 下地貼なし @225 ふところ1.5m未満	194.0	m2			
	L G S天井下地	19型 下地貼あり @360 ふところ1.5m未満	81.9	m2			
	L G S天井下地	19型 下地貼なし @225 ふところ1.5m以上	196.0	m2			
	L G S天井開口補強	19型	97.2	m			
	排水溝蓋：ステンレスグレーチング	t 15 W300用 受枠共 歩行用	68.2	m			
	排水枘蓋：ステンレスグレーチング	t 15 450角 受枠共 歩行用	2.0	カ所			
	床下点検口（鍵無）	600×600 アルミ枠 SUS目地	3.0	カ所			
	天井点検口	アルミ製アクリル焼付 450×450	20.0	カ所			
	ピクチャーレール 天井埋込みタイプ	アルミ製 ホワイト	3.5	m			
	サッシアンカー		86.0	本			
	壁コーナー見切	アルミ出隅ジョイナー	164.0	m			
	キーボックス	50本用	1.0	カ所			
	鉄蓋	C. P L - 9 1600×1200 枠なし	4.0	枚			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
12	左官工事						
外部	巾木：打放し面補修	塗装下	114.0	m2			
	防水モルタル充填	外部建具	13.0	m			
内部	床：コンクリート直均し	塗装下地	136.0	m2			
	床：モルタル金ゴテ仕上	張物下地	12.0	m2			
	床：セルフレベリング	t 10 セメント系	334.0	m2			
	床と巾木の取合いR面取り	R=15	107.0	m			
	枠詰めモルタル	内部建具	21.4	m			
	排水溝モルタル	勾配付き	129.0	m			
	ピット床：防水モルタル金ゴテ押え		472.0	m2			
	釜場：防水モルタル金ゴテ押え		0.4	m2			
	壁：ジョリパット	J Q-200シリーズ (アイカ同等品)	84.7	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
13	建具工事						
A	アルミ製建具		1.0	式			
B	鋼製建具		1.0	式			
C	トイレブース		1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
A	アルミ製建具						
	AD-1		1.0	カ所			
	AD-2		1.0	カ所			
	AD-3		2.0	カ所			
	AD-4		1.0	カ所			
	AW-1		6.0	カ所			
	AW-2		1.0	カ所			
	AW-3		1.0	カ所			
	AW-4		2.0	カ所			
	AW-5		1.0	カ所			
	AW-6		1.0	カ所			
	AW-7		1.0	カ所			
	AW-8		2.0	カ所			
	AW-9		1.0	カ所			
	AW-10		2.0	カ所			
	AW-11		2.0	カ所			
	AW-12		2.0	カ所			
	製品代計						

符号	名 称	摘 要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
	運搬費		1.0	式			
	取付調整費		1.0	式			
	A 計						
B	鋼製建具						
	SD-1	取付・運搬費共	1.0	カ所			
	SD-2	取付・運搬費共	1.0	カ所			
	SD-3	取付・運搬費共	1.0	カ所			
	SD-4	取付・運搬費共	1.0	カ所			
	SD-5	取付・運搬費共	1.0	カ所			
	SD-6	取付・運搬費共	2.0	カ所			
	SD-7	取付・運搬費共	2.0	カ所			
	SD-8	取付・運搬費共	1.0	カ所			
	SD-9	取付・運搬費共	1.0	カ所			
	SD-10	取付・運搬費共	1.0	カ所			
	SD-11	取付・運搬費共	1.0	カ所			
	SD-12	取付・運搬費共	1.0	カ所			
	SD-13	取付・運搬費共	1.0	カ所			
	SF-1	取付・運搬費共	1.0	カ所			
	B 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C	トイレブース						
	T B - 1	取付・運搬費共	1.0	ヶ所			
	T B - 2	取付・運搬費共	1.0	ヶ所			
	C 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
14	ガラス工事						
	フロートガラス	t 3 2.18㎡以下	1.9	m2			
	フロートガラス	t 5 2.18㎡以下	2.3	m2			
	型板ガラス	t 4 2.18㎡以下	1.5	m2			
	網入り型板ガラス	t 6.8 2.18㎡以下	16.4	m2			
	強化ガラス	t 8.0 ~2.0	4.3	m2			
	強化ガラス	t 10.0 ~2.0	1.9	m2			
	強化ガラス	t 10.0 2.001~4.0	10.1	m2			
	強化ガラス	t 12.0 2.001~4.0	5.9	m2			
	複層ガラス	F L 5 + A 1 2 + F L 5 2.0m2以下	34.7	m2			
	複層ガラス	T P 5 + A 1 2 + T P 5 2.0m2以下	3.4	m2			
	複層ガラス	F L 4 + A 1 2 + LowE 4 2.0m2以下	2.2	m2			
	複層ガラス	F L 5 + A 1 2 + LowE 5 2.0m2以下	16.4	m2			
	複層ガラス	F L 5 + A 1 2 + 型板 4 2.0m2以下	5.9	m2			
	複層ガラス	F L 5 + A 1 2 + 網入6.8 F L 2.0m2以下	13.4	m2			
	ガラスシール		897.0	m			
	飛散防止フィルム		15.8	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
15	塗装・吹付工事						
外部	巾木 無機高分子系仕上げ材	ランデックスコート同等品	114.0	m2			
内部	床 着色防塵材塗	タフコンカラー同等品	120.0	m2			
	床 膜厚型硬質ウレタン樹脂仕上	ビューコート：ABC同等品	291.0	m2			
	巾木 膜厚型硬質ウレタン樹脂仕上	H=200	77.1	m			
	排水溝 ビスフェノール系ビニル樹脂	ケミクリートSV：ABC同等品	49.8	m2			
	壁 EP-G塗装（素地ごしらえ共）	ボード面 工程A種素地A種	839.0	m2			
	天井 EP塗装（素地ごしらえ共）	ケイカル板面 工程A種素地A種	265.0	m2			
	SOP塗	鋼製建具面 工程A種	100.0	m2			
	SOP塗	鉄部 工程A種	258.0	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
16	内外装工事						
内部床	沓拭きマット	ナイロン製繊維露出ゴム床タイルカーペット：コントラックE：タジマ	12.0	m2			
	OAフロアー	H=150 300kg用（参考：ニチアスシグマ）	28.0	m2			
	タイルカーペット	t 6.5 タピスファイン同等品	28.0	m2			
	長尺塩ビ床シート	t 2.0 マーブル	100.0	m2			
	耐薬品性長尺塩ビ床シート	t 2.0 タイヤクフロアグラン（参考：タジマ）	208.0	m2			
	超防汚性ビニル床シート	t 2.0 サニタリウム（参考：ロンシール）	26.2	m2			
巾木	ビニル巾木	H60	152.0	m			
	ビニル巾木巻き上げ	H100	107.0	m			
壁	石膏ボード	t 12.5	205.0	m2			
	石膏ボード	t 9.5	363.0	m2			
	石膏ボード	t 12.5 (T)	191.0	m2			
	強化PB＋普通硬質PB（両面）	t 12.5+9.5 1時間耐火 LGS下地共	163.0	m2			
	耐火シール	片面：タカ-ジブタイト・タカ-Uタイト	248.0	m			
	壁見切縁	塩ビ製 コの字型	1.8	m			
	防水石膏ボード	t 12.5	611.0	m2			
	ケイカル板目スカシ 目地シール	t 6.0	579.0	m2			
	化粧ケイカル板	t 6.0	67.8	m2			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
壁内部	グラスウール充填	t 50 24K	92.1	m2			
天井	グラスウールクロス押え	t 25 32K	290.0	m2			
	化粧石膏ボード	t 9.5	33.9	m2			
	岩綿吸音板+石膏ボード	t 9.0+ t 9.5	81.9	m2			
	ケイカル板目スカシ 目地シール	t 6	265.0	m2			
	天井廻り縁	塩ビ製	344.0	m			
	天井コーナー見切縁	塩ビ製	2.5	m			
	外壁：グラスウール充填	t 100 24K	434.0	m2			
	天井：グラスウール敷込み	t 100 24K	459.0	m2			
	現場発泡ウレタン吹付	t 30 外壁立上り部分	117.0	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
17	仕上げユニット工事						
17-1	家具		1.0	式			
17-2	鏡		1.0	式			
17-3	ユニット		1.0	式			
17-4	サイン		1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
17-2	鏡						
	M-1 化粧鏡		2.0	台			
	M-2 化粧鏡		1.0	台			
	M-3 化粧鏡		1.0	台			
	M-4 化粧鏡		1.0	台			
	計						
17-3	ユニット						
	U-1 ミニキッチン	I H付	1.0	台			
	U-2 壁付汚物流し		1.0	台			
	U-4 傾斜鏡		1.0	台			
	U-5 ハンドドライヤー		3.0	台			
	F-1 消火器ボックス	UFB-3F-2800H (参考:ユニオン)	4.0	台			
	F-2 消火器ボックス	UFB-1F-2811H (参考:ユニオン)	1.0	台			
	F-3 消火器	10型粉末消火器	5.0	台			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
17-4	サイン						
★1	館名サイン	t3	1.0	台			
★2	衝突防止サイン		134.0	台			
★3	フロア案内サイン		1.0	台			
★4	ピクトサイン		2.0	台			
★5	室名サインA		6.0	台			
★6	ピクトサイン		2.0	台			
★7	消火器サイン		1.0	台			
★8	情報ボード		1.0	台			
★9	室名サインB		3.0	台			
★10	室名サインC		1.0	台			
★11	館名文字	SUS箱文字150*150	13.0	文字			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
G-1	ポーチ						
	やり方		17.1	m2			
	整理、清掃、後片付け		17.1	m2			
	盛土（B種）	発生土	24.9	m3			
	浅層地盤改良	セメント添加量100kg/m3	5.1	m3			
	砕石地業	土間下（再生材）	1.9	m3			
	土間コンクリート	FC21-15-25	2.2	m3			
	コンクリート打設費	土間コンクリート	2.2	m3			
	合板普通型枠	地上部	2.9	m2			
	異形棒鋼 S D295A	D10	93.8	k g			
	異形棒鋼 S D295A	D13	42.5	k g			
	鉄筋加工組立費		136.0	k g			
	鉄筋運搬費	4 t 車	136.0	k g			
	スクラップ控除	H 2	3.8	k g			
	床：モルタル下地		11.8	m2			
	床 御影石 J&B	t 20*600*600	11.8	m2			
	縁石	再生クラッシュラン（9-11-5）	16.6	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
G-2	スロープ						
	やり方		28.5	m2			
	整理、清掃、後片付け		28.5	m2			
	盛土（B種）	発生土	101.0	m3			
	浅層地盤改良	セメント添加量100kg/m3	5.9	m3			
	砕石地業	土間下（再生材）	2.6	m3			
	土間コンクリート	FC21-15-25	6.0	m3			
	コンクリート打設費	土間コンクリート	6.0	m3			
	合板普通型枠	地上部	5.9	m2			
	異形棒鋼 S D295A	D10	160.0	k g			
	異形棒鋼 S D295A	D13	42.5	k g			
	鉄筋加工組立費		136.0	k g			
	鉄筋運搬費	4 t 車	136.0	k g			
	スクラップ控除	H 2	3.8	k g			
	床：モルタル刷毛引き仕上		12.0	m2			
	立上り：モルタル金ゴテ仕上		3.6	m2			
	縁石	再生クラッシュラン（9-11-5）	15.3	m			
	スチール手摺：亜鉛メッキ	H=1, 100	10.4	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
G-3	受水槽基礎						
	やり方		22.8	m2			
	整理、清掃、後片付け		22.8	m2			
	根切り	小規模土工	8.0	m3			
	埋戻し	小規模土工 発生土	3.0	m3			
	発生土処理(残土)	場内仮置き	5.0	m2			
	浅層地盤改良	セメント添加量100kg/m3	6.3	m3			
	碎石地業	土間下(再生材)	1.6	m3			
	基礎コンクリート	FC21-15-25	7.2	m3			
	コンクリート打設費	土間コンクリート	7.2	m3			
	合板普通型枠	地上部	13.0	m2			
	異形棒鋼 S D295A	D10	66.0	k g			
	異形棒鋼 S D295A	D13	184.0	k g			
	異形棒鋼 S D295A	D16	103.0	k g			
	鉄筋加工組立費		353.0	k g			
	鉄筋運搬費	4 t 車	353.0	k g			
	スクラップ控除	H 2	9.9	k g			
	天端：コンクリート金ゴテ	直均し	14.2	m2			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
G-4	犬走り						
	やり方		82.1	m2			
	整理、清掃、後片付け		82.1	m2			
	盛土（B種）	発生土	27.0	m3			
	浅層地盤改良	セメント添加量100kg/m3	23.1	m3			
	砕石地業	土間下（再生材）	5.8	m3			
	土間コンクリート	FC21-15-25	7.8	m3			
	コンクリート打設費	土間コンクリート	7.8	m3			
	合板普通型枠	地上部	21.9	m2			
	異形棒鋼 S D295A	D10	515.0	k g			
	異形棒鋼 S D295A	D13	179.0	k g			
	鉄筋加工組立費		695.0	k g			
	鉄筋運搬費	4 t 車	695.0	k g			
	スクラップ控除	H 2	19.5	k g			
	床：モルタル金ゴテ仕上		70.6	m2			
	縁石	再生クラッシュラン (9-11-5)	12.0	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
G-5	V S側溝 1 廻り						
	コンクリート撤去	無筋 集積共	2.1	m3			
	カッター入れ	コンクリート面	5.0	m			
	発生材運搬費	コンクリート類	3.4	m3			
	産業廃棄物等処理費		3.4	m3			
	やり方		34.3	m2			
	整理、清掃、後片付け		34.3	m2			
	根切り	つぼ及び布堀り	7.8	m3			
	埋戻し	小規模土工 発生土	3.1	m3			
	発生土処理(残土)	場内仮置き	4.7	m2			
	浅層地盤改良	セメント添加量100kg/m3	5.0	m3			
	碎石地業	土間下(再生材)	2.4	m3			
	コンクリート	FC21-15-25	4.6	m3			
	コンクリート打設費	土間コンクリート	3.2	m3			
	合板普通型枠	地上部	5.2	m2			
	異形棒鋼 S D295A	D10	61.9	k g			
	異形棒鋼 S D295A	D13	29.0	k g			
	鉄筋加工組立費		90.9	k g			
	鉄筋運搬費	4 t 車	90.9	k g			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ控除	H 2	2.6	k g			
	床：モルタル金ゴテ仕上		13.1	m2			
	床：コンクリート刷毛引き仕上		14.0	m2			
	自由勾配側溝	PC製 300×300 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	2.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 300×400 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	2.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 300×500 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	4.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 300×600 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	2.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 300×700 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	2.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 300×800 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	2.2	m			
	集水柵 1	PC製 600×600×1000 グレーチング 蓋共	1.0	ヶ所			
	同上柵底防水モルタル		0.4	m2			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
G-6	V S側溝 2廻り						
	やり方		60.8	m2			
	整理、清掃、後片付け		60.8	m2			
	盛土 (B種)	発生土	14.2	m3			
	根切り	つぼ及び布堀り	95.7	m3			
	埋戻し	小規模土工 発生土	77.4	m3			
	浅層地盤改良	セメント添加量100kg/m3	9.5	m3			
	自由勾配側溝	PC製 400×800 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	4.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 400×900 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	6.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 400×1000 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	6.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 400×1100 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	8.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 400×1200 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	6.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 400×1300 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	8.9	m			
	集水柵 2	PC製 600×600×1500 グレーチング 蓋共	1.0	ヶ所			
	同上柵底防水モルタル		0.4	m2			
	溜柵	PC製 180×180×300	1.0	ヶ所			
	塩ビ配管埋設	V P 150	11.1	m			
	塩ビ配管埋設	V P 300	62.0	m			
	縁石	再生クラッシュラン (9-11-5)	43.1	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
G-7	V S側溝 3廻り						
	やり方		28.8	m2			
	整理、清掃、後片付け		28.8	m2			
	盛土 (B種)	発生土	12.3	m3			
	根切り	つぼ及び布堀り	0.8	m3			
	浅層地盤改良	セメント添加量100kg/m3	6.3	m3			
	碎石地業	土間下 (再生材)	0.6	m3			
	土間コンクリート	FC21-15-25	0.8	m3			
	コンクリート打設費	土間コンクリート	0.8	m3			
	異形棒鋼 S D295A	D10	30.1	k g			
	異形棒鋼 S D295A	D13	9.7	k g			
	鉄筋加工組立費		39.8	k g			
	鉄筋運搬費	4 t 車	39.8	k g			
	スクラップ控除	H 2	1.1	k g			
	床：モルタル金ゴテ仕上		5.5	m2			
	自由勾配側溝	PC製 300×300 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	2.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 300×400 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	4.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 300×500 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	2.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 300×600 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	4.0	m			
	自由勾配側溝	PC製 300×700 蓋共 (Con : Gr=8 : 2)	4.0	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	縁石	再生クラッシュラン (9-11-5)	13.6	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
G-8	室外機置場						
	やり方		40.8	m2			
	整理、清掃、後片付け		40.8	m2			
	盛土（B種）	発生土	132.0	m3			
	根切り	小規模土工	8.2	m3			
	浅層地盤改良	セメント添加量100kg/m3	10.4	m3			
	碎石地業	土間下（再生材）	2.6	m3			
	土間コンクリート	FC21-15-25	5.0	m3			
	コンクリート打設費	土間コンクリート	5.0	m3			
	合板普通型枠	地上部	7.3	m2			
	異形棒鋼 S D295A	D10	170.0	k g			
	異形棒鋼 S D295A	D13	68.7	k g			
	鉄筋加工組立費		239.0	k g			
	鉄筋運搬費	4 t 車	239.0	k g			
	スクラップ控除	H 2	6.7	k g			
	床：モルタル刷毛引き仕上		29.0	m2			
	アルミフェンス：H2.0m	（フレランドN2型 三協アルミ同等品）	12.4	m			
	門扉：W2.2m×H2.0m	（フレランドN2型 三協アルミ同等品）	1.0	ヶ所			
	縁石	再生クラッシュラン（9-11-5）	16.1	m			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
G-9	共同溝						
	コンクリート撤去	有筋 集積共	2.5	m3			
	カッター入れ	コンクリート面	20.2	m			
	発生材運搬費	コンクリート類	4.0	m3			
	産業廃棄物等処理費		4.0	m3			
	やり方	一般	7.2	m2			
	整理、清掃、後片付け		7.2	m2			
	根切り	小規模土工	20.2	m3			
	埋戻し	小規模土工 発生土	12.6	m3			
	発生土処理(残土)	場内仮置き	7.6	m2			
	浅層地盤改良	セメント添加量100kg/m3	1.6	m3			
	砕石地業	土間下(再生材)	0.4	m3			
	合板普通型枠	基礎部	18.8	m2			
	コンクリート	FC24-18-25	3.5	m3			
	コンクリート打設費	人力打設	3.5	m3			
	鉄筋	D10 運搬費共	2.6	k g			
	鉄筋	D13 運搬費共	142.0	k g			
	鉄筋	D16 運搬費共	472.0	k g			
	鉄筋加工組立費		617.0	k g			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ控除	H 2	17.3	k g			
	天端コンクリート金ゴテ押え		2.7	m2			
	止水板（非加硫ブチルゴム系）	6×150 スパンシール同等品	3.6	m			
	地下ピット防水 壁面	地下外壁面先付工法 ナトリウム系ベントナイト防水	11.8	m2			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	指定仮設費	(共通仮設費率に含まれていない共通仮設費)					
	仮囲い (運搬共)	成形鋼板H=2.0m 6ヶ月	166.0	m			
	クロスゲート	W6.0×H1.8m 6ヶ月	1.0	カ所			
	鋼製片開きドア	W0.9×H2.0m 6ヶ月	2.0	カ所			
	仮設敷き鉄板	t 22 3ヶ月	794.0	m ²			
	交通誘導警備員B		100.0	人			
	化学物質濃度測定		10.0	カ所			
	指定仮設費 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	電気設備 直接工事費内訳						
1	電灯設備		1	式			
2	換気設備		1	式			
3	コンセント設備		1	式			
4	動力設備		1	式			
5	幹線設備		1	式			
6	高圧受変電設備		1	式			
7	非常用自家発電機設備		1	式			
8	構内交換設備		1	式			
9	構内情報通信網設備		1	式			
10	テレビ共聴設備		1	式			
11	拡声設備		1	式			
12	時計設備		1	式			
13	トイレ呼出設備		1	式			
14	電気錠設備		1	式			
15	自動火災報知設備		1	式			
16	構内配電線路設備		1	式			

符号	名 称	摘 要	数量	单位	单価	金 額	備 考
17	構内通信線路設備		1	式			
	直接工事費						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	電線管	インペイ PF-S16	40	m			
	電線管	インペイ PF-S22	29	m			
	電線管	インペイ PF-S36	10	m			
	電線管	露出 G16	14	m			
	電線管	露出 E25	16	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF1.6-3C	4	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF2.0-2C	20	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF2.0-3C	41	m			
	ケーブル	PF管入 EM-CPEE1.2-1P	40	m			
	ケーブル	管入 EM-EEF2.0-3C	16	m			
	電線	管入 EM-IE1.6	33	m			
	ケーブル	ラック EM-EEF2.0-3C	44	m			
	ケーブル	ラック EM-CPEE1.2-1P	25	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EEF1.6-2C	149	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EEF1.6-3C	392	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EEF2.0-2C	48	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ケーブル	コロガシ EM-EEF2.0-3C	80	m			
	ケーブル	コロガシ EM-CPEE1.2-1P	69	m			
	2種金属製線ぴ	40×45	259	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	38	個			
	スイッチボックス	3個用	1	個			
	露出ボックス	1方出 G16	3	個			
	露出ボックス	2方出 G22	1	個			
	露出ボックス	3方出 G22	2	個			
	ジャンクションボックス	1～4方出	33	個			
	配線器具	スイッチ 1P15A×1	3	組			
	熱線センサ付自動スイッチ	親機	4	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子機	3	個			
	熱線センサ-付自動スイッチ	親機 換気扇連動型	2	個			
	熱線センサ-付自動スイッチ	子機 換気扇連動型	1	個			
	リモコンスイッチ	R1	5	組			
	リモコンスイッチ	R2	4	組			
	リモコンスイッチ	R4	1	組			
	リモコンスイッチ	R10	1	組			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	フィッティング	G16	1	個			
	照明器具(A)	LSS6-6600LM LN	43	台			
	照明器具(B1)	LSS9-6800LM LN	43	台			
	照明器具(B2)	LED43.1W 直付型	4	台			
	照明器具(C)	LDS1-LSS9-2950LM LN	1	台			
	照明器具(D)	LED12.4W ダウンライト	28	台			
	照明器具(E)	LED9.3W ダウンライト	4	台			
	照明器具(F)	LED6.5W ブラケット	11	台			
	照明器具(G)	LED11.2W 直付型	1	台			
	照明器具(H)	LED31.5W シーリング 防爆型	3	台			
	1計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	換気設備						
	電線管	インペイ PF-S16	2	m			
	電線管	インペイ PF-S22	97	m			
	電線管	インペイ E25	24	m			
	電線管	露出 E25	12	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF1.6-2C	27	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF1.6-3C	6	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF2.0-3C	6	m			
	ケーブル	PF管入 EM-CE3.5-4C	49	m			
	ケーブル	PF管入 EM-CEE2-3C	26	m			
	ケーブル	PF管入 EM-AE1.2-2C	2	m			
	ケーブル	管入 EM-EEF1.6-3C	6	m			
	ケーブル	管入 EM-EEF2.0-3C	30	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EEF1.6-2C	67	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EEF1.6-3C	25	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ケーブル	コロガシ EM-EEF2.0-3C	42	m			
	ケーブル	コロガシ EM-CE3.5-4C	91	m			
	ケーブル	コロガシ EM-CEE2-3C	33	m			
	ケーブル	コロガシ EM-AE1.2-2C	7	m			
	ケーブル	ラック EM-EEF1.6-3C	30	m			
	ケーブル	ラック EM-EEF2.0-2C	211	m			
	ケーブル	ラック EM-EEF2.0-3C	100	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	18	個			
	プルボックス	SS350×350×200	1	個			
	遠方操作スイッチ		6	組			
	24時間換気スイッチ	機械設備より支給品取付	5	組			
	換気扇コントロールスイッチ	機械設備より支給品取付	3	組			
	2計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	コンセント設備						
	電線管	インペイ PF-S16	535	m			
	電線管	インペイ PF-S22	643	m			
	電線管	露出 E25	65	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF2.0-3C	643	m			
	電線	PF管入 EM-IE2.0	1605	m			
	ケーブル	管入 EM-EEF2.0-3C	65	m			
	ケーブル	ラック EM-EEF2.0-3C	865	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EEF2.0-3C	660	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	151	個			
	配線器具	コンセント 2P15A×2 接地極付	106	組			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付 防水型	6	組			
	配線器具	コンセント 2P20A×1 接地極付	11	組			
	ケースブレーカー	MCCB2P 30AF/30AT	1	個			
	リーラーコンセント	ライティングレール用 2P15A×2 接地極付	20	組			
	ライティングレール	2m	20	本			
	フィードインキャップ	埋込用	6	個			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ジョイナ		10	個			
	エンドキャップ	埋込用	6	個			
	二重床内ケーブル用ジョイントボックス	2分岐	2	個			
	ケーブルタップ 抜止型	2P15A(接地極付)×4 コード5m付	4	個			
	3計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	動力設備						
	電線管	地中 FEP30	32	m			
	電線管	インペイ PF-S22	35	m			
	電線管	インペイ PF-S28	6	m			
	電線管	インペイ E19	3	m			
	電線管	インペイ E31	3	m			
	電線管	インペイ E51	15	m			
	電線管	露出 E19	48	m			
	電線管	露出 E25	3	m			
	電線管	露出 E31	3	m			
	電線管	露出 GLT22	9	m			
	電線管	露出 GLT28	2	m			
	電線管	露出 GLT54	7	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-CE3.5-3C	17	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-CE3.5-4C	14	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF2.0-3C	6	m			
	ケーブル	PF管入 EM-CE3.5-4C	27	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ケーブル	PF管入 EM-CE8-4C	6	m			
	ケーブル	管入 EM-CE3.5-3C	6	m			
	ケーブル	管入 EM-CE3.5-4C	9	m			
	ケーブル	管入 EM-CE5.5-4C	6	m			
	ケーブル	管入 EM-CE8-4C	2	m			
	ケーブル	管入 EM-CET14	4	m			
	ケーブル	管入 EM-CET22	17	m			
	電線	管入 EM-IE2.0	151	m			
	電線	管入 EM-IE5.5	21	m			
	ケーブル	ラック EM-CE3.5-3C	38	m			
	ケーブル	ラック EM-CE5.5-4C	38	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EEF2.0-3C	18	m			
	ケーブル	コロガシ EM-CE3.5-4C	85	m			
	ケーブル	コロガシ EM-CE8-4C	8	m			
	ケーブル	コロガシ EM-CET14	17	m			
	ケーブル	コロガシ EM-CET22	16	m			
	電線	コロガシ EM-IE5.5	33	m			
	根切り	機械(バックホウ 0.13m3)	5.7	m3			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	埋戻し	機械(バックホウ 0.13m3)	5.7	m3			
	埋設シート	巾150 2倍長	10	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	1	個			
	防雨入線プレート		1	個			
	露出ボックス	1方出 E19	4	個			
	露出ボックス	2方出 E19	1	個			
	露出ボックス	3方出 E19	3	個			
	プルボックス	SS250×250×200 SUS WP	2	個			
	プルボックス	SS350×350×200 SUS WP	1	個			
	ケースブレーカー	MCCB3P 50AF/50AT	1	個			
	4計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	幹線設備						
	電線管	インペイ PF-S16	2	m			
	電線管	インペイ PF-S28	16	m			
	電線管	インペイ E51	4	m			
	電線管	インペイ E75	4	m			
	電線管	インペイ G82	2	m			
	電線管	地中 FEP30	111	m			
	電線管	露出 FEP30	94	m			
	ケーブル	PF管入 EM-CE8-3C	10	m			
	電線	PF管入 EM-IE14	2	m			
	電線	PF管入 EM-IE38	6	m			
	電線	FEP管入 EM-IE14	77	m			
	電線	FEP管入 EM-IE60	128	m			
	ケーブル	管入 EM-CET38	4	m			
	ケーブル	管入 EM-CET100	4	m			
	ケーブル	管入 EM-CET150	2	m			
	ケーブル	ラック EM-CE8-3C	158	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ケーブル	ラック EM-CET38	97	m			
	ケーブル	ラック EM-CET100	97	m			
	ケーブル	ラック EM-CET150	39	m			
	ケーブル	ラック EM-CET200	39	m			
	電線	ラック EM-IE14	44	m			
	電線	ラック EM-IE38	105	m			
	ケーブル	ラック EM-CEE2-5C	39	m			
	ケーブルラック	ZM-200A	52	m			
	ケーブルラック	ZM-200A用セパレーター	52	m			
	ケーブルラック	ZM-500A	40	m			
	ケーブルラック	ZM-500A用セパレーター	40	m			
	電灯動力盤	LP-1A	1	面			
	電灯動力盤	LP-1B	1	面			
	電灯動力端子盤	LPT-1C	1	面			
	電灯動力盤	LP-1D	1	面			
	接地端子盤	TB-CT-4A	1	面			
	接地 E. A	銅板式 900□×1.5 t	1	枚			
	接地 E. B	銅板式 900□×1.5 t	1	枚			

符号	名 称	摘 要	数量	单位	单価	金 額	備 考
	接地 E. C	銅板式 900□×1.5 t	1	枚			
	接地 E. D	銅板式 900□×1.5 t	1	枚			
	接地 E. D(C)	打込式 φ14×1.5m	1	本			
	接地 E. D(P)	打込式 φ14×1.5m	1	本			
	5計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	高圧受変電設備						
	電線管	地中 FEP80	174	m			
	ケーブル	FEP管入 6kV EM-CET60	140	m			
	ケーブル	ラック 6kV EM-CET38	41	m			
	ケーブル	ラック 6kV EM-CET60	145	m			
	ケーブル	ラック EM-CEE2-2C	7	m			
	ケーブルラック	Z35-500A	34	m			
	ケーブルラック	Z35-A用セパレーター	34	m			
	根切り	機械(バックホウ 0.13m3)	37.8	m3			
	埋戻し	機械(バックホウ 0.13m3)	37.8	m3			
	埋設シート	巾150 2倍長	49	m			
	アスファルトとりこわし		0.1	m3			
	アスファルト切断		23	m			
	アスファルト舗装	駐車場等	13.1	m3			
	キュービクル	8面体	1	基			
	変圧器	油入 1Φ6kV-210/105V 150kVA	1	台			
	変圧器	油入 3Φ6kV-210V 200kVA	1	台			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	変圧器	油入 スコット 30kVA	1	台			
	高圧進相コンデンサ	油入 30kvar L=6%用	2	台			
	直列リアクトル	油入 30kvar用 L=6%	2	台			
	消火器	10号 鋼板製BOX共	1	本			
	端末処理材	6kV EM-CET38 屋内用	4	組			
	端末処理材	6kV EM-CET60 屋内用	4	組			
	壁貫通補修	φ125 100～150mm	1	箇所			
	H.H内壁貫通補修	φ125 100～150mm	4	箇所			
	キュービクル搬入費		1	式			
	6計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	非常用自家発電機設備						
	機器移設及び運搬、新規発電機室搬入据付工事		1	式			
	対象機器：発電機・燃料小手槽・減圧水槽						
	煙道工事	断熱施工 75mm仕上含	1	式			
	冷却水配管工事	発電機～減圧水槽間（保温工事含）	1	式			
	燃料油配管工事	発電機～燃料小手槽間	1	式			
	試運転調整費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	ケーブル	ラック EM-CET100	30	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-FP-C8-4C	15	m			
	電線	FEP管入 EM-IE14	15	m			
	消火器	10号 鋼板製BOX共	1	本			
	7計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	構内交換設備						
	電線管	地中 FEP30	6	m			
	電線管	インペイ PF-S16	19	m			
	電線管	インペイ E19	4	m			
	電線管	露出 E19	1	m			
	電線	FEP管入 EM-IE5.5	6	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EBT0.5-2P	19	m			
	ケーブル	管入 EM-EBT0.5-2P	5	m			
	ケーブル	ラック EM-EBT0.5-2P	8	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EBT0.5-2P	48	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	4	個			
	電話受口	6極4芯モジュラー付	4	組			
	接地	打込式 $\phi 14 \times 1.5\text{m}$	1	本			
	接地埋設標	金属製	1	枚			
	8計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9	構内情報通信網設備						
	電線管	インペイ PF-S16	26	m			
	電線管	インペイ E19	8	m			
	電線管	露出 E19	2	m			
	ケーブル	PF管入 CAT6-4P	26	m			
	ケーブル	管入 CAT6-4P	9	m			
	ケーブル	ラック CAT6-4P	42	m			
	ケーブル	コロガシ CAT6-4P	102	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	7	個			
	LAN受口	8極8芯モジュラー付	7	組			
	9計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
10	テレビ共聴設備						
	電線管	インペイ PF-S16	6	m			
	ケーブル	PF管入 EM-S-5C-FB	6	m			
	ケーブル	コロガシ EM-S-5C-FB	18	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	1	個			
	テレビ受口	CS-7F-RW	1	個			
	増幅器	CS・BS・UF-1W	1	台			
	2分配器	CS-D2W	1	台			
	試験調整費		1	式			
	10計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11	拡声設備						
	電線管	インペイ PF-S16	20	m			
	電線管	インペイ E19	3	m			
	電線管	露出 E19	43	m			
	ケーブル	PF管入 EM-HP1.2-3C	20	m			
	ケーブル	管入 EM-HP1.2-3C	35	m			
	ケーブル	管入 EM-HP1.2-4C	10	m			
	ケーブル	コロガシ EM-HP1.2-3C	94	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	16	個			
	露出ボックス	2方出 E19	1	個			
	露出ボックス	3方出 E19	1	個			
	スピーカー	天井埋込形	7	台			
	スピーカー	天井埋込形 ATT付	1	台			
	スピーカー	露出型	2	台			
	アッテネーター		8	組			
	11計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
12	時計設備						
	電線管	インペイ PF-S16	9	m			
	ケーブル	PF管入 EM-AE1.2-2C	9	m			
	ケーブル	コロガシ EM-AE1.2-2C	11	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	5	個			
	子時計	φ300 壁掛型	5	台			
	12計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
13	トイレ呼出設備						
	電線管	インペイ PF-S16	8	m			
	ケーブル	PF管入 EM-AE1.2-2C	8	m			
	ケーブル	コロガシ EM-AE1.2-2C	13	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	3	個			
	トイレ呼出押ボタン	引き紐付	1	組			
	廊下表示灯	ブザー付	1	台			
	復帰ボタン		1	組			
	13計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
14	電気錠設備						
	電線管	インペイ PF-S22	13	m			
	ケーブル	PF管入 EM-CPEE-S0.9-3P	5	m			
	ケーブル	PF管入 EM-CPEE-S0.9-5P	9	m			
	ケーブル	コロガシ EM-CPEE-S0.9-3P	7	m			
	ケーブル	コロガシ EM-CPEE-S0.9-5P	10	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	3	個			
	ICカードリーダー		3	台			
	カードリーダー防滴キッド		1	台			
	14計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
15	自動火災報知設備						
	電線管	インペイ PF-S16	110	m			
	電線管	インペイ PF-S22	21	m			
	電線管	インペイ E19	5	m			
	電線管	露出 E19	65	m			
	電線管	露出 G16	5	m			
	ケーブル	PF管入 EM-HP1.2-2C	110	m			
	ケーブル	PF管入 EM-HP1.2-10P	21	m			
	ケーブル	管入 EM-HP1.2-2C	74	m			
	ケーブル	コロガシ EM-HP1.2-2C	81	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	30	個			
	露出ボックス	1方出 E19	4	個			
	露出ボックス	2方出 E19	5	個			
	露出ボックス	3方出 E19	3	個			
	露出ボックス	4方出 E19	1	個			
	光電アナログ式スポット型感知器	1～3種レベル 露出型	1	台			
	差動式スポット型感知器	2種 自動試験機能付	26	台			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	定温式スポット型感知器	1種 防水型70℃ 自動試験機能付	1	台			
	定温式スポット型感知器	1種 防爆型 自動試験機能付	3	台			
	ガス漏れ検知器	LPガス DC24V用 壁面取付型	15	台			
	R型中継器	感知器用	3	台			
	総合盤	R型用 埋込型	1	台			
	総合盤	R型用 露出型	1	台			
	データ作成費	R型用	1	式			
	立会検査費	R型1級	1	式			
	15計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
16	構内配電線路設備						
	電線管	地中 FEP30	20	m			
	電線管	地中 FEP80	41	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-CE3.5-3C	20	m			
	ケーブル	ラック EM-CET38	32	m			
	ケーブル	ラック EM-CET150	63	m			
	ケーブル	ラック FP-C60-3C	180	m			
	根切り	機械(バックホウ 0.13m3)	2.5	m3			
	埋戻し	機械(バックホウ 0.13m3)	2.5	m3			
	埋設シート	巾150 2倍長	6	m			
	H. H内壁貫通補修	φ 50 100～150mm	1	箇所			
	H. H内壁貫通補修	φ 125 100～150mm	2	箇所			
	16計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
17	構内通信線路設備						
	電線管	地中 FEP50	238	m			
	電線管	地中 FEP80	47	m			
	電線管	インペイ PF-S16	2	m			
	電線管	露出 FEP30	32	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-TKEE0.5-30P	122	m			
	ケーブル	FEP管入 CAT6-4P	154	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-S-5C-FB	86	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-AE1.2-5P	244	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-AE1.2-30P	122	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-CPEE1.2-5P	122	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-HP1.2-10P	122	m			
	ケーブル	PF管入 CAT6-4P	2	m			
	ケーブル	ラック EM-TKEE0.5-30P	117	m			
	ケーブル	ラック CAT6-4P	140	m			
	ケーブル	ラック EM-AE1.2-5P	233	m			
	ケーブル	ラック EM-AE1.2-30P	117	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ケーブル	ラック EM-CPEE1.2-5P	117	m			
	ケーブル	ラック EM-HP1.2-10P	117	m			
	ケーブル	コログシ CAT6-4P	17	m			
	根切り	機械(バックホウ 0.13m3)	29.2	m3			
	埋戻し	機械(バックホウ 0.13m3)	29.2	m3			
	埋設シート	巾150 2倍長	41	m			
	接地埋設標	金属製	5	枚			
	壁貫通補修	φ75 100～150mm	4	箇所			
	壁貫通補修	φ125 100～150mm	2	箇所			
	17計						

符号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	機械設備 直接工事費内訳						
1	衛生器具設備		1	式			
2	給水設備		1	式			
3	屋内排水設備		1	式			
4	屋外排水設備		1	式			
5	給湯設備		1	式			
6	ガス設備		1	式			
7	実験排水中和処理設備		1	式			
8	空調機器設備		1	式			
9	配管設備		1	式			
10	換気設備		1	式			
11	自動制御設備		1	式			
12	総合調整費		1	式			
	直接工事費						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備						
	車椅子対応洋風大便器	UFS497BMC、TCF586AUPS、YH702、EWC283CR	1	組			
	同上用手すり	T112HK7R、T112CL9	1	組			
	車椅子対応洗面器	L270DM、REAK03B11S84GK、YMK51K、TS126AR	1	組			
	同上用手すり	T112CP22	2	組			
	洋風大便器	UFS497BM、TCF586AUYS、YH702	3	組			
	同上用手すり	T112CL9	2	組			
	小便器	UFS900JCS	3	組			
	同上用手すり	T112CU22	1	組			
	カウンター式洗面器	L582CMS、RHE43640、REAK03B11S85G1K、TLK05202J、YMK52K	2	組			
	カウンター式洗面器用手すり	T112CP5S	2	組			
	掃除流し	SK322、T23AEQ20、TK22	1	組			
	シングルレバー混合栓	T K G G 3 1 E W (台付)	1	個			
	壁掛洗面器	LS722CM、TEN77G1、TLDP1002J、TLK05202J、YMK51K	2	組			
	マルチシンク	SK500、T200BSQ13C、TL220D、T65MR	1	組			
	洗濯機用混合水栓	TW40S (サーモ付)	3	組			
	3口化学水栓	T42C (台付)	7	個			
	グースネック混合水栓	EKF51PN (台付)	5	個			
	洗濯機パン	PWP900N2W、縦引き排水トラップ	3	組			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	縦給水型緊急シャワー	530-5V	1	個			
	散水栓	T28UNH13	4	個			
	SUS散水栓BOX	自立型、SB3HCK	4	個			
	横水栓	T200CSUN13	2	個			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備						
TW-1	受水槽	ポンプ室付有効9.0㎡、 2槽式複合板、1.5G	1	基			
		3.0 (1.5+1.5) × 4.0 (2.0+P2.0) × 2.0H					
		SUS444 (気相部329J4L)、ポンプ室付					
		MH、内外梯子ほか付属品一式					
	緊急遮断システム	制御盤、80A遮断弁×2	1	組			
PU-1	給水ポンプユニット	ステンレス製、自動交互並列運転	1	台			
		推定末端圧力一定インバーター制御					
		40×65φ×400L/min× 300Kpa×4.4kw					
		制御盤、圧力計ほか付属品一式					
	同上基礎工事		1	式			
	ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB	屋内一般 20A	153	m			
	〃	屋内一般 25A	74	m			
	〃	屋内一般 32A	26	m			
	〃	屋内一般 40A	19	m			
	〃	屋内一般 50A	11	m			
	〃	屋内一般 65A	36	m			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〃	屋内一般 80A	4	m			
	〃	機械室・便所 20A	31	m			
	〃	機械室・便所 25A	10	m			
	〃	機械室・便所 32A	5	m			
	〃	機械室・便所 40A	14	m			
	〃	機械室・便所 65A	5	m			
	〃	機械室・便所 80A	4	m			
	〃	機械室・便所 100A	3	m			
	〃	屋外架空 20A	10	m			
	〃	屋外架空 40A	8	m			
	〃	屋外架空 80A	4	m			
	ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PD	屋外埋設 20A	12	m			
	〃	屋外埋設 32A	3	m			
	〃	屋外埋設 40A	12	m			
	〃	屋外埋設 65A	43	m			
	〃	屋外埋設 80A	45	m			
	防露工事						
	天井・PS内 c2・(□)・VII	20A	71	m			
	〃	25A	19	m			

符号	名称	摘要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
	〃	32A	26	m			
	〃	40A	7	m			
	〃	50A	3	m			
	共同溝内 d・(ハ)・VII	20A	113	m			
	〃	25A	41	m			
	〃	32A	5	m			
	〃	40A	23	m			
	〃	50A	8	m			
	〃	65A	36	m			
	〃	80A	4	m			
	屋内露出 e1・(マ)・VII	20A	26	m			
	〃	25A	24	m			
	〃	40A	3	m			
	機械室露出 b・(マ)・VII	32A	2	m			
	〃	65A	5	m			
	〃	80A	4	m			
	〃	100A	3	m			
	屋外露出 e2・(ハ)・VII	20A	10	m			
	〃	40A	8	m			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〃	80A	4	m			
	バルブ類 b・(ハ)・VII	65A	4	個			
	〃	80A	7	個			
	バルブ類 e2・(ハ)・VII	65A	1	個			
	弁類・その他						
	仕切弁 コア付 JIS10K	20A	6	個			
	〃	25A	2	個			
	仕切弁 コア付 JIS5K	20A	33	個			
	〃	25A	6	個			
	〃	32A	2	個			
	〃	40A	4	個			
	〃	50A	2	個			
	ライニング仕切弁	65A	3	個			
	〃	80A	4	個			
	逆止弁 衝撃吸収式	80A	1	個			
	防震継手 (ゴム)	80A	5	個			
	フレキシブル継手	25A	1	個			
	〃	20A	8	個			
	〃	40A	2	個			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〃	65A	1	個			
	Y形ストレナー	25A (コア付)	2	個			
	定位水位弁	40A	2	個			
	ボールタップ	20A	2	個			
	量水器	65A パルス式	1	個			
	防虫網	80A	2	個			
	弁柵	VC-P	4	組			
	機械はつり	φ125-300L	1	箇所			
	鉄筋探査	レーダー 半日	1	回			
	既設配管切断接続費 (鋼管・保温無)	50A	1	ヶ所			
	地中埋設票	コンクリート	17	個			
	埋設標識テープ		115.0	m			
	根切り		37	m ³			
	埋戻し (山砂)		14	m ³			
	埋戻し (掘削土)		23	m ³			
	残土積込		14	m ³			
	残土運搬	DID12km	14	m ³			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	屋内排水設備						
	硬質塩化ビニル管 VP	屋内一般 40A	6	m			
	〃	屋内一般 50A	127	m			
	〃	屋内一般 65A	47	m			
	〃	屋内一般 80A	79	m			
	〃	屋内一般 100A	5	m			
	〃	機械室・便所 40A	5	m			
	〃	機械室・便所 50A	6	m			
	〃	機械室・便所 65A	3	m			
	〃	機械室・便所 80A	20	m			
	〃	機械室・便所 100A	9	m			
	硬質塩化ビニル管 VP 通気	屋内一般 50A	106	m			
	〃	屋内一般 65A	26	m			
	〃	機械室・便所 50A	19	m			
	〃	機械室・便所 65A	6	m			
	耐火二層管（区画貫通部）	50A	2	m			
	防露工事						
	天井・PS内 c2・(ロ)・VII	40A	3	m			
	〃	65A	2	m			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塗装 (VP裸管)	50A	13	m			
	〃	65A	18	m			
	床上掃除口	COA 50A	2	個			
	〃	COA 65A	3	個			
	床下掃除口	CO 50A	1	個			
	〃	CO 65A	2	個			
	〃	CO 80A	9	個			
	〃	CO 100A	1	個			
	床排水金具	DB65A	1	個			
	排水共栓	50A	3	個			
	洗濯機用床排水金具	50Aトラップ付	4	個			
	間接排水口	50-100A	1	個			
	塩ビ製通気金具	65A	2	個			
	通気金具	φ75SUSフード (防虫網付)	1	個			
	スリーブ費		1	式			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	屋外排水設備						
PD-1	排水水中ポンプ	樹脂製、自動交互並列運転、制御盤共	1	組			
		φ50×100L/min×5m×3φ (0.25kw×2)					
	硬質塩化ビニル管 VP	屋外架空 40A	4	m			
	〃	屋外架空 80A	6	m			
	硬質塩化ビニル管 VP (ケミカル排水系)	屋外埋設 100A	86	m			
	硬質塩化ビニル管 VU (汚水・雑排水系)	屋外埋設 100A	18	m			
	〃	屋外埋設 150A	27	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP (ポンプアップ系)	屋外埋設 50A	6	m			
	〃	屋外埋設 65A	12	m			
	仕切弁 5K	40A	2	個			
	仕切弁 5K	50A	2	個			
	逆止弁 5K	50A	2	個			
	間接排水口	100-150A	2	個			
	塩ビ小口径柵 (ケミカル排水系)	90L 100-150 (-800) 防護蓋T-8	1	組			
	〃	90Y 100-150 (-900) 防護蓋T-8	1	組			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〃	90Y 100-150 (-970) 防護蓋T-8	1	組			
	〃	90Y 100-150 (-1090) 防護蓋T-8	1	組			
	〃	ST 100-150 (-1230) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90L 100-150 (-1390) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90L 100-150 (-1440) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90Y 100-150 (-1520) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90Y 100-150 (-1600) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90L 100-150 (-1780) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90L 100-150 (-800) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90Y 100-150 (-910) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90L 100-150 (-1100) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	DR 100-150 (-1240→-1790) 塩ビ蓋	1	組			
	塩ビ小口径柵 (汚水・雑排水排水系)	90Y 150-200 (-770) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90Y 150-200 (-850) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90Y 150-200 (-870) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90Y 150-200 (-970) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90Y 150-200 (-1150) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	DRY 150-200 (-1310→-1790) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	45L 150-200 (-1820) 塩ビ蓋	1	組			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〃	45L 150-200 (-1850) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90L 150-200 (-1000) 塩ビ蓋	1	組			
	コンクリート柵	RC-1 グレーチング蓋	1	組			
	根切り		133	m ³			
	埋戻し (山砂)		32	m ³			
	埋戻し (掘削土)		101	m ³			
	残土積込		32	m ³			
	残土運搬	DID12km	32	m ³			
	重機運搬費	0.1	1	往復			
	配管切断接続費 (塩ビ管・保温無)	100A	1	ヶ所			
	〃	150A	1	ヶ所			
	マンホール	MHB600	1	個			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	給湯設備						
WHG-1	ガス瞬間湯沸器	32号業務用屋外壁掛け、LPG	1	台			
		リモコン（コード共）、配管・排気カバー					
WHE-1	電気温水器	飲・雑兼用25L貯湯式、ウィークリータイマー	2	台			
		自動ブロー、排水ホッパー他付属品一式					
	別途実験流し付属品取付工事		2	台			
	ステンレス鋼管（拡管式）	屋内一般 20A	28	m			
	〃	屋内一般 25A	12	m			
	防露工事						
	天井・PS内 c2・(ロ)・VII	20A	28	m			
	〃	25A	12	m			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	ガス設備						
	L P G ガスボンベ集合装置	4本立 (2+2) 、自動切替調整器	1	組			
		圧力計、転倒防止チェーン					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-白	屋内一般 20A	139	m			
	〃	屋内一般 25A	70	m			
	ボール弁	20A	4	個			
	〃	25A	2	個			
	サービスコック	20A	36	個			
	塗装工事						
	白裸管	20A	4	m			
	〃	25A	4	m			
	スリーブ費		1	式			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	実験排水中和処理設備						
	PH処理装置	6.0m ³ 処理時、PH2.5～11.5	1	台			
		基礎運搬費共					
	排水水中ポンプ	40A×150L/min×6m×0.4kw	2	台			
		ケーブル10m					
	フロートスイッチ	ケーブル10m	3	個			
	点検フタ	600×800「(亜鉛ドブ漬け、鍵付)	1	組			
	(土木工事)						
	丸管	コンパス2割 φ3000×1000H	3	本			
	PCスラブ	φ3000×200H	1	枚			
	コンクリート二次製品運搬据付		1	式			
	レッカー	25t	2	日			
	根切り		30	m ³			
	残土積込		30	m ³			
	残土運搬	DID12km	30	m ³			
	重機運搬費	0.1	1	往復			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水替費		1	式			
	防食工事		1	式			
	仮設足場		1	式			
	(配管工事)						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP	40A	20	m			
	硬質塩化ビニル管 VP	75A	16	m			
	ボール弁	TS式40A	1	個			
	チャッキ弁	TS式40A	2	個			
	ガイド管	ステンレス20A	16	m			
	(電気工事)						
	電線管 HIVE	22	9	m			
	〃	28	4	m			
	プルボックス	200×100 SUS	1	個			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	空調機器設備						
MACP-1	空冷ビル用マルチエアコン	高効率仕様、グリーン購入法適合品	1	台			
		高調波対策品					
		冷房能力：67.0kw、暖房能力：77.5kw					
		3φ×200V×20.4kw（冷房時）					
		ステンレスフード、ドブ漬架台500H					
	同上搬入費	510kg/台、163kg/m ³	1	台			
80CR	室内機	天吊形	4	台			
		冷房能力：8.0kw、暖房能力：9.0kw					
		1φ×200V×0.06kw					
90CR	室内機	天吊形	4	台			
		冷房能力：9.0kw、暖房能力：10.0kw					
		1φ×200V×0.09kw					
MACP-2	空冷ビル用マルチエアコン	高効率仕様、グリーン購入法適合品	1	台			
		高調波対策品					
		冷房能力：45.0kw、暖房能力：50.0kw					

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		3φ×200V×12.6kw (冷房時)					
		ステンレスフード、ドブ漬架台500H					
	同上搬入費	340kg/台、166kg/㎡	1	台			
112CK4	室内機	4方向天井カセット形	4	台			
		冷房能力：11.2kw、暖房能力：12.5kw					
		1φ×200V×0.13kw					
MACP-3	空冷ビル用マルチエアコン	高効率仕様、グリーン購入法適合品	1	台			
		高調波対策品					
		冷房能力：28.0kw、暖房能力：31.5kw					
		3φ×200V×8.37kw (冷房時)					
		ステンレスフード、ドブ漬架台500H					
	同上搬入費	254kg/台、164kg/㎡	1	台			
280C I D	室内機	天井隠ぺいダクト形	1	台			
		冷房能力：28.0kw、暖房能力：26.2kw					
		1φ×200V×1.02kw、機外静圧200Pa					

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-1	空冷HPパッケージエアコン	シングル、4方向天井カセット形	1	台			
		冷房能力：4.0kw、暖房能力：4.5kw					
		3φ×200V×0.774kw					
		ステンレスフード、ドブ漬架台500H					
ACP-2	空冷HPパッケージエアコン	シングル、4方向天井カセット形	1	台			
		冷房能力：5.0kw、暖房能力：5.6kw					
		3φ×200V×1.05kw					
		ステンレスフード、ドブ漬架台500H					
ACP-3	空冷HPパッケージエアコン	シングル、4方向天井カセット形	1	台			
		冷房能力：7.1kw、暖房能力：8.0kw					
		3φ×200V×1.63kw					
		ステンレスフード、ドブ漬架台500H					
ACP-4	空冷HPパッケージエアコン	ツイン、4方向天井カセット形	1	台			
		冷房能力：12.5kw、暖房能力：14.0kw					
		3φ×200V×2.94kw					
		ステンレスフード、ドブ漬架台500H					

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既設集中管理接続用アダプター		1	個			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	配管設備						
	冷媒用断熱材被覆銅管	R1 6.35+12.7	38	m			
	〃	R2 9.52+15.88	93	m			
	〃	R3 9.52+19.05	17	m			
	〃	R4 9.52+22.22	48	m			
	〃	R5 12.7+25.4	16	m			
	〃	R6 12.7+28.58	56	m			
	〃	R7 15.88+28.58	16	m			
	硬質塩化ビニル管 VP (ドレン)	屋内一般 25A	44	m			
	〃	屋内一般 40A	16	m			
	〃	屋内一般 50A	11	m			
	耐火二層管 VP (ドレン)	屋内一般 40A	83	m			
	冷媒管区画貫通部処理		20	か所			
	保温工事						
	冷媒管	100A程度 e2・(ρ)・VI	31	m			
	ドレン管	25A E1・(ρ)・VII	24	m			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ドレン管	25A c 2・(巾)・VII	20	m			
	塗装工事						
	冷媒管	100A程度 保温外装	100	m			
	ドレン管	25A 保温外装	24	m			
	耐火二層管	40A 外装	37	m			
	スリーブ費		1	式			
	EM-CE 冷媒共巻	2.0-3C	49	m			
	EM-CE 冷媒共巻	3.5-3C	44	m			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	換気設備						
HEU-1	空調換気扇	業務用天場セット形	1	台			
		250CMH×50Pa、1φ100V×0.144kw					
		SUS製深形スクエアフード（指定色塗装					
		（指定色塗装・防虫網付）					
		マイコン形専用コントロールSW					
FC-1	天井換気扇	DCモーター仕様、低騒音形、インテリアグリル	2	台			
		380CMH×100Pa、1φ100V×0.042kw					
		SUS製深形スクエアフード（指定色塗装					
		（指定色塗装・防虫網付）					
		専用コントロールSW（2ノッチ）					
FC-2	天井換気扇	DCモーター仕様、低騒音形、インテリアグリル	1	台			
		250CMH×70Pa、1φ100V×0.024kw					
		SUS製深形スクエアフード（指定色塗装					
		（指定色塗装・防虫網付）					
		専用コントロールSW（3ノッチ）					

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FC-3	天井換気扇	DCモーター仕様、低騒音形、インテリアｸﾞﾗﾝﾙ	2	台			
		150CMH×85Pa、1φ100V×0.026kw					
		SUS製深形スクエアﾌｰﾄﾞ (指定色塗装					
		(指定色塗装・防虫網付)					
		専用コントロールSW (3ノッチ)					
FC-4	天井換気扇	DCモーター仕様、低騒音形、ホル金属	1	台			
		150CMH×70Pa、1φ100V×0.027kw					
		SUS製深形スクエアﾌｰﾄﾞ (指定色塗装					
		(指定色塗装・防虫網付)					
		専用コントロールSW (2ノッチ)					
FC-1WC	天井換気扇	DCモーター仕様、低騒音形、インテリアｸﾞﾗﾝﾙ	1	台			
		500CMH×70Pa、1φ100V×0.036kw					
		SUS製深形スクエアﾌｰﾄﾞ (指定色塗装					
		(指定色塗装・防虫網付)					
FC-2WC	天井換気扇	DCモーター仕様、低騒音形、インテリアｸﾞﾗﾝﾙ	1	台			
		300CMH×70Pa、1φ100V×0.024kw					

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		SUS製深形スクエアフード（指定色塗装					
		(指定色塗装・防虫網付)					
FC-3WC	天井換気扇	DCモーター仕様、低騒音形、インテリアケリル	1	台			
		180CMH×70Pa、1φ100V×0.024kw					
		SUS製深形スクエアフード（指定色塗装					
		(指定色塗装・防虫網付)					
FWE-1	有圧換気扇	排気タイプ、羽根径60cm	1	台			
		5300CMH×90Pa、3φ200V×0.35kw					
		電気シャッター、バックガード、不燃枠					
		SUS製深形ウェザークカバー					
		(排気形防火、防虫網、メンテナンス簡易タイプ)					
		温湿度マルチコントローラー（各センサー共）					
FWS-1	有圧換気扇	給気タイプ、羽根径60cm	1	台			
		6200CMH×90Pa、3φ200V×0.625kw					
		電気シャッター、バックガード、不燃枠					
		SUS製深形ウェザークカバー					

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(給気形防火、防虫網、メンテナンス簡易タイプ)					
		温湿度マルチコントローラー (各センサー共)					
FWE-2	有圧換気扇	排気タイプ、羽根径60cm	1	台			
		5300CMH×90Pa、3φ200V×0.35kw					
		電気シャッター、バックガード、不燃枠					
		SUS製深形ウェザークカバー					
		(排気形防火、防虫網、メンテナンス簡易タイプ)					
		温度スイッチ、リレーユニット					
FWS-1	有圧換気扇	給気タイプ、羽根径60cm	1	台			
		5300CMH×90Pa、3φ200V×0.35kw					
		電気シャッター、バックガード、不燃枠					
		SUS製深形ウェザークカバー					
		(給気形防火、防虫網、メンテナンス簡易タイプ)					
FWE-3	有圧換気扇	排気タイプ、羽根径30cm	3	台			
A・B・C		1500CMH×50Pa、3φ200V×0.07kw					
		電気シャッター、バックガード、不燃枠					

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		SUS製深形ウェザークカバー					
		(排気形防火、防虫網、メンテナンス簡易タイプ)					
FWE-4	有圧換気扇	排気タイプ、羽根径30cm	1	台			
		700CMH×50Pa、3φ200V×0.07kw					
		電気スイッチ、バックガード、不燃枠					
		SUS製深形ウェザークカバー					
		(排気形防火、防虫網、メンテナンス簡易タイプ)					
FE-1	ストレートシロッコファン	高温用、インバーター	1	台			
		1600CMH×350Pa、3φ200V×0.75kw					
		防振吊金具					
		300□ SUS製深形ウェザークカバー					
CFE-2	ケミカルファン	樹脂製シロッコ(直動形)、インバーター	2	台			
A・B		650CMH×400Pa、3φ200V×0.4kw					
		防震吊金具					
	ドラフトチャンバー用ベンチレーター	F R P 製 250φ、塩ビ相フランジ共	3	組			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FS-1	送風機	ストレートシロッコ、消音形、#1 1/2	1	台			
		1600CMH×200Pa、3φ200V×0.57kw					
		ゴム防震吊金具					
FS-3	送風機	ストレートシロッコ、消音形、#1 1/2	3	台			
A・B・C		1500CMH×200Pa、3φ200V×0.445kw					
		φ250ステンレス製深形スクエアフード×3					
		(指定色塗装、防虫網付)					
FS-4	送風機	ストレートシロッコ、消音形、#1 1/2	1	台			
		1600CMH×200Pa、3φ200V×0.23kw					
		ゴム防震吊金具					
OA-1	天井給気グリル	メーカー標準、フィルター付(天井材組込)	7	個			
		500CMH×20Pa					
		φ250ステンレス製深形スクエアフード					
		(指定色塗装、防虫網付)					
OA-2	天井給気グリル	メーカー標準、フィルター付(天井材組込)	2	個			
		150CMH×20Pa					

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		φ 250ステンレス製深形スクエアフード					
		(指定色塗装、防虫網付)					
	矩形ダクト	0.6m/m	47	m ²			
	〃	0.8m/m	2	m ²			
	スパイラルダクト	100φ	28	m			
	〃	150φ	48	m			
	〃	250φ	109	m			
	〃	300φ	19	m			
	〃	350φ	18	m			
	硬質塩化ビニル管VP	100φ	32	m			
	〃	250φ	63	m			
	保温工事						
	矩形ダクト	屋内隠蔽 J1・(p)・XI	16	m ²			
	〃	屋内隠蔽 I・(p)・XI	12	m ²			
	スパイラルダクト	150φ 屋内隠蔽 N・(p)・XI	12	m			
	〃	250φ 屋内隠蔽 N・(p)・XI	31	m			
	〃	250φ 屋内隠蔽 O1・(p)・XI	78	m			
	〃	300φ 屋内隠蔽 N・(p)・XI	19	m			
	〃	350φ 屋内隠蔽 O1・(p)・XI	12	m			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塗装工事						
	亜鉛鉄板ダクト		38	m ²			
	スパイラルダクト		125	m ²			
	硬質塩化ビニル管VP		42	m ²			
	消音フレキダクト	150 φ	2	m			
	〃	250 φ	6	m			
	〃	300 φ	4	m			
	〃	350 φ	6	m			
	VD	300 φ	2	個			
	〃	350 φ	1	個			
	〃	600×200	1	個			
	FD	600×200	1	個			
	〃	100 φ	1	個			
	〃	150 φ	3	個			
	〃	250 φ	1	個			
	FVD	300□重耐食（耐薬品）	3	個			
	制気口						
	VHS	500 x 500（F付）	6	個			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〃	700 x 500 (F付)	1	個			
	〃	1200 x 400 (F付)	1	個			
	〃	1600 x 400 (F付)	1	個			
	GVS	1000×400	2	個			
	制気口BOX (L種内貼)	650x650x500 (外装塗装)	6	個			
	〃	850x650x500	1	個			
	〃	1350x550x550	1	個			
	〃	1750x550x550	1	個			
	チャンバー (J1・ロ・XI)	1400x500x500 (保温外装塗装)	3	個			
	〃	1350x800x400 (保温外装塗装)	1	個			
	チャンバー (L・ロ・VIII)	1400x500x500	2	個			
	チャンバー (M種内貼)	1600x500x500	2	個			
	チャンバー (L・ロ・VIII)	1750x550x550	1	個			
	消音エルボ (M種内貼)	600×600×600 (外装塗装)	8	個			
	ステンレスフード (1.0t)	2300×750×700H	1	組			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	自動制御設備						
	(MAC-FWE連動工事)						
	切替スイッチ		3	個			
	(ガス漏れ警報監視)						
	ガス検知警報器		1	個			
	ガス検知警報器		1	個			
	ガス検知警報器		1	個			
	パトライト		2	個			
	(受水槽廻り)						
	電極3P、保持器		2	個			
	電極5P、保持器		2	個			
	電極3P、保持器		2	個			
	電磁弁		2	個			
	(盤関係)						
	RCP-1-1		1	面			
	RCP-1-2		1	面			
	RCP-1-2		1	面			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	中央監視装置改造費		1	式			
	システムエンジニアリング捕		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	ケーブル			式			
	EM-CEE 管内	1.25-2C	139	m			
	〃	1.25-3C	97	m			
	〃	1.25-4C	23	m			
	〃	1.25-5C	25	m			
	〃	1.25-10	141	m			
	EM-CEES 管内	1.25-2C	617	m			
	〃	1.25-4C	138	m			
	〃	1.25-10	74	m			
	EM-CEE 管内	2.0-3C	23	m			
	EM-CE 管内	2.0-4C	23	m			
	EM-KEE 管内	1.25-10P	4	m			
	〃	1.25-15P	28	m			
	〃	1.25-20P	14	m			
	EM-IPEES 管内	0.9-1P	34	m			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EM-MEES 管内	0.9-2C	34	m			
	機器付属ケーブル入線工事		31	m			
	EM-CEE コロガシ	1.25-2C	243	m			
	〃	1.25-3C	63	m			
	〃	1.25-10C	43	m			
	EM-CEES コロガシ	1.25-2C	312	m			
	〃	1.25-4C	137	m			
	〃	1.25-10C	39	m			
	EM-KEE コロガシ	1.25-10P	17	m			
	〃	1.25-15P	42	m			
	〃	1.25-20P	16	m			
	EM-IPEES コロガシ	0.9-1P	10	m			
	EM-MEES コロガシ	0.9-2C	10	m			
	EM-CEES ラック	1.25-2C	111	m			
	EM-CEES コロガシ	1.25-2C	339	m			
	電線管	E19 露出 (塗装有)	113	m			
	〃	E25 露出 (塗装有)	445	m			
	〃	E31 露出 (塗装有)	184	m			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〃	E39 露出 (塗装有)	25	m			
	〃	E51 露出 (塗装有)	22	m			
	〃	G16 露出 (塗装有)	39	m			
	〃	G22 露出 (塗装有)	96	m			
	〃	G28 露出 (塗装有)	10	m			
	〃	PF22 隠ぺい	48	m			
	〃	FEP30 埋設	98	m			
	プリカ	#17	6	組			
	〃	#24	39	組			
	〃	#30	9	組			
	〃	#17 (WP)	3	組			
	〃	#24 (WP)	19	組			
	防火区画貫通部処理	# 19	10	か所			
	〃	# 25	33	か所			
	〃	# 31	19	か所			
	〃	# 39	1	か所			
	〃	# 51	1	か所			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アウトレットボックス		23	個			
	リモコン他機器類取付結線作業費		45	個			
	ハンドホール	H1-9 (T8)	1	組			
	機械はつり	φ50-100L	1	箇所			
	土工事						
	根切り		3	m ³			
	埋戻し (山砂)		1	m ³			
	埋戻し (掘削土)		2	m ³			
	残土積込		2	m ³			
	残土運搬	DID12km	2	m ³			
	埋設標識テープ		12.0	m			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	総合調整費						
	配管系統 調整		193	m			
	長方形ダクト調整		49	m ²			
	スパイラルダクト調整		152	m			
	文字標識等	衛生1,000m ² 以下	1	式			
	〃	空調1,000m ² 以下	1	式			
	小計						