

令和1年度

富山県立大学営繕車両倉庫新築工事

参考数量調書

公立大学法人富山県立大学

工事設計額	1式	円
工事価格	1式	円
消費税相当額	1式	円

工事場所	射水市 地内
工事概要	富山県立大学営繕車両倉庫新築工事
	鉄骨造 平屋建
	延床面積 139.40m ²
	建築工事 一式
	電気設備工事 一式
	機械設備工事 一式
	外構工事 一式

符号	名 称	摘 要	数量	单位	単 価	金 額	備 考
	富山県立大学営繕車両倉庫新築工事						
A	純工事費						
	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
	小 計						
B	諸経費						
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	小 計						
	合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
	直接工事費						
	建築工事		1.0	式			
	電気設備工事		1.0	式			
	機械設備工事		1.0	式			
	合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	コンクリート工事		1	式			
5	型枠工事		1	式			
6	鉄筋工事		1	式			
7	鉄骨工事		1	式			
8	防水工事		1	式			
9	屋根・板金工事		1	式			
10	金属工事		1	式			
11	左官工事		1	式			
12	木工事		1	式			
13	金属製建具工事		1	式			
14	ガラス工事		1	式			
15	塗装・吹付工事		1	式			
16	内装工事		1	式			
17	仕上げユニット工事		1	式			
18	外構工事		1	式			
	直接工事費計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方	一般	139	m2			
	墨出	S造 地上階	139	m2			
	養生	S造 地上階	139	m2			
	整理、清掃、後片付け	S造 地上階	139	m2			
	外部 枠組本足場	W=900 H=12m未満 3カ月	221	m2			
	安全手摺	3カ月	63	m			
	内部 仕上足場	脚立足場 4m以下 2カ月	139	m2			
	垂直養生	メッシュシート張り 3カ月	221	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	つぼ・布堀り	87.9	m3			
	床付		156	m2			
	埋戻し（B種）	発生土	55.7	m3			
	発生土処理（残土）処分費	場外処分	14.7	m3			
	同上積込費		14.7	m3			
	同上運搬費	ダンプトラック10 t、バックホウ0.8m3、 DID区間あり、11.0km以下	14.7	m3			
	盛土（B種）	発生土	17.6	m3			
	浅層地盤改良（GL-0.6m面）	セメント添加量 100 k g /m3	52.8	m3			
	土工機械運搬	バックホウ	1	往復			
	砕石地業	基礎下（再生材）	5.6	m3			
	砕石地業	土間下（再生材）	15	m3			
	床下防湿層敷き	t0.15ポリエチレンフィルム	140	m2			
	土間下断熱材敷き	t30 3種b	33.5	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
a	直接工事費						
	地盤改良工事	建物基礎下： クロスウイングコラムΦ800-36本 L=5.05m					
	セメント系固化材	1 t o nフレコン、300 k g / m ³	24	t			
	施工費	空堀長 L=1.05m×36本	37.8	m			
	施工費	改良長 L=4.00m×36本	72.4	m ³			
	労務費		3	日			
	動力費		3	日			
	機械損料		3	台			
b	間接工事費						
	重機回送費		1	回			
	重機組立解体費		1	回			
	技術管理費		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC18-18-25	4.4	m3			
	土間コンクリート	FC24-18-25	21.7	m3			
	基礎コンクリート	FC24-18-25	37.6	m3			
	上部躯体コンクリート	FC24-18-25	5.7	m3			
	コンクリート打設費	捨てコンクリート	4.4	m3			
	コンクリート打設費	土間コンクリート	21.7	m3			
	コンクリート打設費	基礎コンクリート 50m ³ /回未満	37.6	m3			
	コンクリート打設費	上部躯体コンクリート 50m ³ /回未満	5.7	m3			
	温度補正	3 N	65	m3			
	ポンプ圧送費	基本料金	3	回			
	ポンプ圧送費	圧送料金 50m ³ 以上100m3/回未満	69.4	m3			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
5	型枠工事						
	合板普通型枠	基礎部	158	m2			
	打放合板型枠 B種	基礎部	5.8	m2			
	合板普通型枠	地上部	18	m2			
	打放合板型枠 B種	地上部	77.8	m2			
	型枠運搬費	4 t車	260	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	異形棒鋼 S D295A	D10	1.9	t			
	異形棒鋼 S D295A	D13	2.5	t			
	異形棒鋼 S D295A	D16	0.4	t			
	異形棒鋼 S D345	D22	2.8	t			
	スクラップ控除	H2	0.2	t			
	鉄筋加工組立費		7.3	t			
	鉄筋運搬費	4 t 車	7.3	t			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
a	本体工事						
	鋼材費	別紙1参照	1	式			
	工場加工費		9.9	t			
	工場溶接費		9.9	t			
	消耗品費		9.9	t			
	錆止塗装費		9.9	t			
	鉄骨運搬費		9.9	t			
	現場建方費		9.9	t			
	揚重機費	鉄骨機械運転（レッカー代共）	1	日			
	副資材費		9.9	t			
	現場加工費		9.9	t			
	工作図作成費		9.9	t			
	検査費		9.9	t			
	a 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
b	附帯工事						
1	アンカーフレームセット費		12	柱			
2	胴縁工事		2.5	t			
3	天井下地工事		0.9	t			
	b 計						
	小 計	a + b					

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙1	(鋼材費)						
	H形鋼 (SS400)	H-350×175×7×11	0.7	t			
	H形鋼 (SS400)	H-300×150×6.5×9	2.3	t			
	H形鋼 (SS400)	H-250×125×6×9	1.1	t			
	H形鋼 (SS400)	H-200×200×8×12	2.8	t			
	H形鋼 (SS400)	H-200×100×5.5×8	0.7	t			
	H形鋼 (SS400)	H-150×75×5×7	0.5	t			
	プレート (SN490B)	P L-16 (切板・ひも付規格切板)	145	kg			
	プレート (SN490B)	P L-12 (切板・ひも付規格切板)	127	kg			
	プレート (SS400)	P L-12 (切板・ひも付規格切板)	243	kg			
	プレート (SS400)	P L- 9 (切板・ひも付規格切板)	742	kg			
	SPL-9	SS400	302	kg			
	SPL-6	SS400	87	kg			
	C-100×50×20×2.3	SSC400	207	kg			
	FB-9×25	SN490B	55	kg			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M22×55	24	組			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M20×60	439	組			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M20×50	256	組			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M20×45	25	組			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M16×40	116	組			
	R B . B - 22	S N R 400 B	142	kg			
	R B . B - 16	S N R 400 B	171	kg			
	ABT-20		117	kg			
	スクラップ控除	ロス*0.7	0.4	t			
	鋼材費 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	(外部)						
	建具廻りシーリング	変成シリコン系 (MS-2) 15×10	35.3	m			
	建具水切シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.8	m			
	アルミハニカム底廻りシーリング	変成シリコン系 (MS-2) 15×10	13.8	m			
	(内部)						
	水廻りシーリング	シリコン系 (SR-1) 10×10	8.2	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
9	屋根・板金工事						
	カラーG L鋼板	t=0.5 折板葺き 山高150 山ピッチ250	157	m2			
	〃	t=0.6 鋼板加工 鼻隠し・ケラバ	35.8	m			
	同上 取付金具	鼻隠し・ケラバ	35.8	m			
	ガラス繊維シート	t=5.0 (折板屋根裏貼)	157	m2			
	軒樋	W=120 塩ビ製 折板用	20.6	m			
	同上 吊金具	W=120 塩ビ製 折板用	43	カ所			
	樋 落し口		6	カ所			
	樋 エルボ		12	カ所			
	縦樋	塩ビ 60φ 掴金物共	16.8	m			
	ガルバリウム鋼板	t=0.4 角波サイディング® @750 H27.5	107	m2			
	出隅コーナー	t=0.4 カラーG L鋼板 210*210	9.6	m			
	透湿防水シート張り		107	m2			
	軒先水切	t=0.5 カラーG L鋼板	41.2	m			
	土台水切	t=0.5 カラーG L鋼板	42.5	m			
	開口部廻り見切縁	t=0.4 カラーG L鋼板	27.9	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
10	金属工事						
	(外部)						
	アルミハニカム底	D=900 W=1,200	1	カ所			
	〃	D=900 W=6,300(1,200+1,200+1,500+1,200+1,200)	2	カ所			
	(内部)						
	L G S 壁下地	50型、下地貼有	41.3	m2			
	〃	65型、下地貼有	48.8	m2			
	〃	CW-19型、下地貼無	102	m2			
	同上 開口補強	65型 900*2,000程度	3	カ所			
	〃	65型 1,800*2,000程度	1	カ所			
	L G S 天井下地	19型 下地貼あり @360 ふところ1.5m未満	33.1	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
11	左官工事						
	(外部)						
	根廻 モルタル刷毛引仕上		36.7	m2			
	同上 目地入		17.8	m			
	防水モルタル充填	外部建具	9.4	m			
	(内部)						
	床 コンクリート金ゴテ仕上	防水下地	101	m2			
	床 モルタル金ゴテ仕上	ビニル系床下地	24.9	m2			
	床 モルタル金ゴテ仕上	防水下地	10.4	m2			
	根廻 モルタル刷毛引仕上		40.9	m2			
	同上 立上り天端補修		42.6	m			
	防水モルタル充填	内部建具	2.5	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
12	木工事						
	畳寄	40*20 米ツガ	11.5	m			
	上框	100*50 タモ	1.7	m			
	建具 内額縁	D25 スプルース	23.7	m			
	出入口枠	D25 スプルース	10.6	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
13	金属製建具工事						
a	アルミ製建具		1	式			
b	鋼製建具		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
a	アルミ製建具						
	AW-1 引違い窓		2	カ所			
	AD-1 片開き戸		1	カ所			
	AD-2 片開き戸		1	カ所			
	AD-3 片開き戸		1	カ所			
	取付運搬費		1	式			
	A 計						
b	鋼製建具						
	SS-1 手動式軽量シャッター		4	カ所			
	取付運搬費		1	式			
	B 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
14	ガラス工事						
	複層ガラス	FL5+A6+FL5 2.0㎡以下	0.7	m2			
	複層ガラス	FL5+A6+FL5 4.0㎡以下	5.6	m2			
	型板ガラス	F4 2.18㎡以下	0.4	m2			
	ガラスシーリング		26.7	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
15	塗装・吹付工事						
	(屋内)						
	床 防塵材塗	駐車場床 2液系 ウレタン塗床材	101	m2			
	壁 EP塗装	けい酸カルシウム板面 工程A種 (一般) 素地ごしらえ共	102	m2			
	SOP塗	建具内額縁 (糸幅300mm以下) 工程B種塗料A種 素地ごしらえ共	23.7	m			
	〃	出入口枠 (糸幅300mm以下) 工程B種塗料A種 素地ごしらえ共	10.6	m			
	UC塗	上框・畳寄 工程A種 (糸幅100mm程度) 素地ごしらえ共	13.2	m			
	錆止め塗料塗り	鉄骨 工程A種塗料A種 現場2回目	110	m2			
	〃	鉄骨 (糸幅100mm以下) 工程A種塗料A種 現場2回目	71.6	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
16	内装工事						
	(内部床)						
	防滑性ビニル床シート	t=2.5	20.5	m2			
	超防汚性ビニル床シート	t=2.0	2.1	m2			
	ビニル巾木	H60	21.8	m			
	タタミ	t=55 K T - III	6	カ所			
	複合フローリング	t=15	1	m2			
	乾式高断熱床下地材	t=95	8.8	m2			
	(内部壁)						
	石膏ボード	t=9.5 下地張り	77.1	m2			
	石膏ボード	t=12.5 下地張り	24.7	m2			
	石膏ボード (耐水)	t=12.5 下地張り	52.4	m2			
	石膏ボード (外壁下張り)	t=12.5 下地張り	107	m2			
	ケイカル板 突付け	t=6.0	102	m2			
	ビニルクロス貼り	AA級	77.1	m2			
	壁見切縁	塩ビ製	47.2	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部天井)						
	石膏ボード	t=9.5 下地張り	33.1	m2			
	ビニルクロス貼り	AA級	33.1	m2			
	天井廻縁	塩ビ製 目透し	40.4	m			
	(造作)						
	ポストフォーム	面台 t=20 D=150 7枚 KAA 同等	0.9	m			
	(壁・天井内部)						
	ロックウール	t=50 40kg/m3	70.6	m2			
	硬質発泡ウレタン吹付け	t=20	9.1	m2			
	岩綿吹付(半湿式)	t=30	46.8	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
17	仕上げユニット工事						
	K-1 ミニキッチン		1	カ所			
	K-2 タオルリング		1	カ所			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
18	外構工事						
	(解体)						
	R C雨水枡 撤去	600*600	1	カ所			
	自由勾配側溝 撤去	300*600	24.6	m			
	L型側溝 撤去	W600	8.6	m			
	歩車道境界ブロック 撤去		33.4	m			
	アスファルトカッター入れ		28.1	m			
	アスファルト舗装撤去		40.3	m2			
	(新設)						
	R C雨水枡	600*600	2	カ所			
	同上 グレーチング蓋		2	カ所			
	自由勾配側溝	300*600	23.3	m			
	同上 コーナー		2	カ所			
	同上 コンクリート蓋		12	カ所			
	同上 グレーチング蓋		10	カ所			
	コンクリート縁石	120*120*500	32.7	m			
	砂利敷	B種H60	13.3	m2			
	同上 防草シート		13.3	m2			
	客土		6.9	m3			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	芝張復旧	野芝	6.9	m3			
	鋤取		8.7	m3			
	発生土処理（残土）処分費	場外処分	8.7	m3			
	同上 積込み		8.7	m3			
	同上 運搬費	ダンプトラック10 t、バックホウ0.8m3、 DID区間あり、11.0km以下	8.7	m3			
	コンクリート金ゴテ仕上		22.3	m2			
	同上 目地入		11.7	m			
	砂利地業	再生切込砕石	3.4	m3			
	普通コンクリート	Fc21 S15	3.7	m3			
	コンクリート打設手間		3.7	m3			
	鉄筋D10		180	kg			
	鉄筋加工組立		180	kg			
	鉄筋運搬	4t車	180	kg			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	電気設備工事						
1	電灯設備		1	式			
2	コンセント設備		1	式			
3	幹線設備		1	式			
4	構内交換設備		1	式			
5	構内情報通信網設備		1	式			
6	テレビ共聴設備		1	式			
7	拡声設備		1	式			
	直接工事費計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	電線管	インペイ PF-S22	6	m			
	電線管	露出 E19	71	m			
	電線管	露出 E25	4	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF1.6-2C	4	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF1.6-3C	5	m			
	ケーブル	管入 EM-EEF1.6-3C	4	m			
	電線	管入 EM-IE1.6	212	m			
	電線	管入 EM-IE2.0	42	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EEF1.6-2C	9	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EEF1.6-3C	42	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	16	個			
	露出ボックス	1方出 E19	2	個			
	露出ボックス	2方出 E19	3	個			
	露出ボックス	4方出 E19	1	個			
	露出ボックス	2方出 E25	1	個			
	露出ボックス	3方出 E25	1	個			
	露出ボックス	4方出 E25	1	個			
	配線器具	スイッチ 1P15A×1	1	組			
	配線器具	スイッチ 1P15A×1, 1P15A×1 表示灯付	1	組			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	配線器具	スイッチ 1P15A×2, 1P15A×1 表示灯付	2	組			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付	2	組			
	熱線センサー付自動スイッチ	親機 換気扇連動型	1	個			
	自動点滅器		1	組			
	換気扇コントロールスイッチ	機械設備より支給品取付	2	組			
	照明器具(AA)	LED28W シーリング	1	台			
	照明器具(BB)	LSS9-6800LM LN	2	台			
	照明器具(CC)	LDS1-LSS9-2950LM LN	1	台			
	照明器具(DD)	LSS1-3150LM LN	8	台			
	照明器具(EE)	LED12W 直付型	1	台			
	照明器具(FF)	LBF3MP-650LM-2	2	台			
	照明器具(GG)	LRS1-1300LM-1 LN	1	台			
	ハンドホール	H1-9 R2K-60	1	基			
	ケーブル接続材	600V レジン注入工法	1	式			
	外灯(撤去)	HID400W 4.5m	1	台			
	1計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	コンセント設備						
	電線管	インペイ PF-S16	33	m			
	電線管	インペイ PF-S22	55	m			
	電線管	露出 E51	8	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF2.0-3C	30	m			
	電線	PF管入 EM-IE2.0	224	m			
	ケーブル	管入 EM-EEF2.0-3C	31	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EEF2.0-3C	59	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	20	個			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付	3	組			
	配線器具	コンセント 2P15A×2 接地極付	15	組			
	配線器具	コンセント 2P20A×1 接地極付	2	組			
	2計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	幹線設備						
	電線管	地中 FEP30	6	m			
	電線管	地中 FEP40	28	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-CET22	28	m			
	電線	FEP管入 EM-IE5.5	6	m			
	ケーブル	コロガシ EM-CET22	17	m			
	根切り	機械(バックホウ 0.13m3)	14	m3			
	埋戻し	機械(バックホウ 0.13m3)	14	m3			
	埋設シート	巾150	20	m			
	プルボックス	AS400×200×3300 SUS WP	1	個			
	開閉器	MCCB3P 50AF/50AT	1	個			
	電灯分電盤	L-1A	1	面			
	接地	打込式 φ14×1.5m	1	本			
	接地埋設標	金属製	1	枚			
	バックホウ	0.13m3	1	往復			
	3計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	構内交換設備						
	電線管	地中 FEP30	17	m			
	電線管	インペイ PF-S16	3	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-EBT0.5-2P	17	m			
	ケーブル	PF管入EM-EBT0.5-2P	3	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EBT0.5-2P	21	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	1	個			
	電話受口	6極4芯モジュラー付	1	組			
	プルボックス	SS250×250×200	1	個			
	4計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	構内情報通信網設備						
	電線管	インペイ PF-S16	3	m			
	ケーブル	FEP管入 CAT5e-4P	17	m			
	ケーブル	PF管入 CAT5e-4P	3	m			
	ケーブル	コロガシ CAT5e-4P	20	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	1	個			
	LAN受口	8極8芯モジュラー付	1	組			
	5計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	テレビ共聴設備						
	電線管	地中 FEP30	17	m			
	電線管	インペイ PF-S16	7	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-S-5C-FB	17	m			
	ケーブル	PF管入 EM-S-5C-FB	7	m			
	ケーブル	コロガシ EM-S-5C-FB	24	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	2	個			
	テレビ受口	CS-7F-7W	1	個			
	テレビ受口	CS-7F-RW	1	個			
	2分配器	CS-D2W	1	台			
	試験調整費		1	式			
	6計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	拡声設備						
	電線管	インペイ PF-S16	2	m			
	電線管	露出 E19	34	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-AE1.2-3C	17	m			
	ケーブル	PF管入 EM-AE1.2-3C	2	m			
	ケーブル	管入 EM-AE1.2-3C	34	m			
	ケーブル	コロガシ EM-AE1.2-3C	24	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	3	個			
	露出ボックス	2方出 E19	1	個			
	露出ボックス	3方出 E19	1	個			
	スピーカー	天井埋込形	1	台			
	スピーカー	露出型	2	台			
	アッテネーター		2	組			
	7計						

符号	名 称	摘 要	数量	单位	单価	金 額	備 考
	機械設備工事						
1	衛生器具設備		1	式			
2	給水設備		1	式			
3	屋内排水設備		1	式			
4	屋外排水設備		1	式			
5	給湯設備		1	式			
6	空調機器設備		1	式			
7	配管設備		1	式			
8	換気設備		1	式			
	直接工事費計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	衛生器具設備						
	洋風大便器	UFS497B P C、TCF586AUYS、YH702	1	組			
	同上用手すり	T112CL9	1	組			
	壁掛洗面器	LSE 4 0 A A P Z	1	組			
	洗濯機用混合水栓	TW 1 1 G R	1	組			
	洗濯機パン	PWP740N2W、横引き排水トラップ	1	組			
	散水栓	T28UNH13	2	個			
	SUS散水栓BOX	自立型、SB3HCK	2	個			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	給水設備						
	ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB	屋内一般 20A	11	m			
	〃	屋内一般 25A	13	m			
	ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PD	屋外埋設 20A	30	m			
	〃	屋外埋設 32A	28	m			
	防露工事						
	天井・PS内 c2・(ロ)・VII	20A	11	m			
	〃	25A	5	m			
	共同溝内 d・(ハ)・VII	25A	6	m			
	仕切弁 コア付 JIS5K	20A	2	個			
	〃	25A	2	個			
	量水器	25A パルス式	1	個			
	防虫網	80A	2	個			
	弁柵	VC-P	3	組			
	機械はつり	φ75-325L	1	箇所			
	鉄筋探査	レーダー 半日	1	回			
	既設配管分岐 (鋼管・保温有)	100A 保温補修、サドル	1	ヶ所			
	地中埋設表	コンクリート	6	個			
	埋設標識テープ		58	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	根切り		12	m ³			
	埋戻し (山砂)		7	m ³			
	埋戻し (掘削土)		5	m ³			
	残土積込		7	m ³			
	残土運搬	DID12km	7	m ³			
	重機運搬費	0.1	1	往復			
	スリーブ費		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	屋内排水設備						
	硬質塩化ビニル管 VP	屋内一般 40A	1	m			
	〃	屋内一般 50A	4	m			
	〃	屋内一般 65A	2	m			
	〃	屋内一般 80A	1	m			
	〃	屋内一般 100A	2	m			
	硬質塩化ビニル管 VP 通気	屋内一般 50A	8	m			
	防露工事						
	天井・PS内 c2・(v)・VII	40A	1	m			
	〃	50A	1	m			
	〃	65A	2	m			
	〃	80A	1	m			
	〃	100A	2	m			
	通気金具	φ75SUSフード (防虫網付)	1	個			
	スリーブ費		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	屋外排水設備						
	硬質塩化ビニル管 VU	屋外埋設 100A	29	m			
	排水用塩ビライニング鋼管 DVLP	屋外露出 100A	1	m			
	配管塗装	黒裸管 露出	1	m			
	塩ビ小口径柵	90L 100-150 (+300) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	45Y 100-150 (+280) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	45Y 100-150 (+250) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90L 100-150 (-220) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	ST 100-150 (-360) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	45L 100-150 (-500) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	45Y 100-150 (-720) 塩ビ蓋	1	組			
	根切り		6	m ³			
	埋戻し (山砂)		3	m ³			
	埋戻し (掘削土)		3	m ³			
	残土積込		3	m ³			
	残土運搬	DID12km	3	m ³			
	重機運搬費	0.1	1	往復			
	配管切断接続費 (塩ビ管・保温無)	100A	1	ヶ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	U字溝	W240	5	m			
	既設マンホール嵩上げ	WPMH密閉型600	1	個			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	給湯設備						
WHE-1	電気温水器	飲・雑兼用12L壁掛貯湯式	1	台			
		先止ウィークリタイマー					
		自動ブロー、排水ホッパー他付属品一式					
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	空調機器設備						
ACR-1	ルームエアコン	寒冷地仕様、グリーン購入法適合品	1	台			
		壁掛け、ワイヤレスリモコン					
		冷房能力：5.6kw、暖房能力：6.7kw					
		1φ×200V×1.835kw（冷房時）					
		ステンレスフード、ドブ漬架台500H					
ACR-1	ルームエアコン	寒冷地仕様、グリーン購入法適合品	1	台			
		壁掛け、ワイヤレスリモコン					
		冷房能力：5.6kw、暖房能力：6.7kw					
		1φ×200V×1.835kw（冷房時）					
		ステンレスフード、ドブ漬架台500H					
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	配管設備						
	冷媒用断熱材被覆銅管	6.35+9.52	24	m			
	硬質塩化ビニル管 VP (ドレン)	屋内一般 25A	15	m			
	保温工事						
	冷媒管	保温化粧ケース	8	m			
	ドレン管	25A c2・(ロ)・VII	4	m			
	塗装工事						
	ドレン管	25A 保温外装	2	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	換気設備						
FC-1	天井換気扇	DCモーター仕様、低騒音形、インテリアグリル	2	台			
		160CMH×50Pa、1φ100V×0.02kw					
		SUS製深形フード					
		(指定色塗装・防虫網付)					
		専用コントロールSW (3ノッチ×1、2ノッチ×1)					
FC-2	天井換気扇	DCモーター仕様、低騒音形、インテリアグリル	1	台			
		100CMH×50Pa、1φ100V×0.02kw					
		SUS製深形フード					
		(指定色塗装・防虫網付)					
FC-3	天井換気扇	DCモーター仕様、低騒音形、インテリアグリル	1	台			
		150CMH×70Pa、1φ100V×0.02kw					
		オール金属タイプ、SUS製深形フード					
		(指定色塗装・防虫網付)					
		専用コントロールSW (2ノッチ)					
OA-1	天井給気グリル	メーカー標準、フィルター付 (天井材組込)	1	個			
		85CMH×10Pa					

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
		φ100ステンレス製深形スクエアフード					
		(指定色塗装・防虫網付)					
FWE-1	有圧換気扇	排気タイプ、羽根径30cm	2	台			
		1500CMH×50Pa、1φ100V×0.07kw					
		電気シャッター、バックガード、不燃枠					
		SUS製深形ウェザースタッド					
		(FD付、防虫網、メンテナンス簡易タイプ)					
	矩形ダクト	0.5mm	14	m			
	スパイラルダクト	100φ	23	m			
	保温工事						
	矩形ダクト	100φ 屋内隠蔽 I・(ロ)・XI	2	m ²			
	スパイラルダクト	100φ 屋内隠蔽 N・(ロ)・XI	10	m			
	小 計						