

令和1年度

富山県立大学営繕車両倉庫新築工事

参考数量調書

公立大学法人富山県立大学

工事設計額	1式	円
工事価格	1式	円
消費税相当額	1式	円

工事場所	射水市 地内
工事概要	富山県立大学営繕車両倉庫新築工事
	鉄骨造 平屋建
	延床面積 139.40m ²
	建築工事 一式
	電気設備工事 一式
	機械設備工事 一式
	外構工事 一式

符号	名 称	摘 要	数量	单位	単 価	金 額	備 考
	富山県立大学営繕車両倉庫新築工事						
A	純工事費						
	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
	小 計						
B	諸経費						
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	小 計						
	合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
	直接工事費						
	建築工事		1.0	式			
	電気設備工事		1.0	式			
	機械設備工事		1.0	式			
	合 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	コンクリート工事		1	式			
5	型枠工事		1	式			
6	鉄筋工事		1	式			
7	鉄骨工事		1	式			
8	防水工事		1	式			
9	屋根・板金工事		1	式			
10	金属工事		1	式			
11	左官工事		1	式			
12	木工事		1	式			
13	金属製建具工事		1	式			
14	ガラス工事		1	式			
15	塗装・吹付工事		1	式			
16	内装工事		1	式			
17	仕上げユニット工事		1	式			
18	外構工事		1	式			
	直接工事費計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方	一般	139	m2			
	墨出	S造 地上階	139	m2			
	養生	S造 地上階	139	m2			
	整理、清掃、後片付け	S造 地上階	139	m2			
	外部 枠組本足場	W=900 H=12m未満 3カ月	221	m2			
	安全手摺	3カ月	63	m			
	内部 仕上足場	脚立足場 4m以下 2カ月	139	m2			
	垂直養生	メッシュシート張り 3カ月	221	m2			
	安全ネット		139	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	つぼ・布堀り	87.9	m3			
	床付		156	m2			
	埋戻し（B種）	発生土	55.7	m3			
	発生土処理（残土）処分費	場外処分	14.7	m3			
	同上積込費		14.7	m3			
	同上運搬費	ダンプトラック10 t、バックホウ0.8m3、 DID区間あり、11.0km以下	14.7	m3			
	盛土（B種）	発生土	17.6	m3			
	土工機械運搬	バックホウ	1	往復			
	砕石地業	基礎下（再生材）	5.6	m3			
	砕石地業	土間下（再生材）	15	m3			
	床下防湿層敷き	t0.15ポリエチレンフィルム	140	m2			
	土間下断熱材敷き	t30 3種b	33.5	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
a	直接工事費						
	地盤改良工事	建物基礎下： クロスウイングコラムΦ800-36本 L=5.05m					
	セメント系固化材	1 t o nフレコン、300 k g / m ³	24	t			
	施工費	空堀長 L=1.05m×36本	37.8	m			
	施工費	改良長 L=4.00m×36本	72.4	m ³			
	労務費		3	日			
	動力費		3	日			
	機械損料		3	台			
b	間接工事費						
	重機回送費		1	回			
	重機組立解体費		1	回			
	技術管理費		1	式			
c	その他						
	発生土処理（残土）処分費	場外処分	23	m ³			
	同上積込費		23	m ³			
	同上運搬費	ダンプトラック10 t、バックホウ0.8m ³ 、 DID区間あり、11.0km以下	23	m ³			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
d	試験費						
	配合一軸圧縮試験	1試料*3添加*3モールド	1.0	試料			
	六価クロム溶出試験	環境庁告示 第46号 試験法1	1.0	検体			
	一軸圧縮試験	(強度試験) 28日養生 3本/箇所 頭部 モールドコア：3箇所 深部モールドコア：1	4.0	箇所			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC18-18-25	4.4	m3			
	土間コンクリート	FC24-18-25	21.7	m3			
	基礎コンクリート	FC24-18-25	37.6	m3			
	上部躯体コンクリート	FC24-18-25	5.7	m3			
	コンクリート打設費	捨てコンクリート	4.4	m3			
	コンクリート打設費	土間コンクリート	21.7	m3			
	コンクリート打設費	基礎コンクリート 50m ³ /回未満	37.6	m3			
	コンクリート打設費	上部躯体コンクリート 50m ³ /回未満	5.7	m3			
	温度補正	3 N	65.0	m3			
	ポンプ圧送費	基本料金	4	回			
	ポンプ圧送費	圧送料金 50m ³ 以上100m3/回未満	69.4	m3			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
5	型枠工事						
	合板普通型枠	基礎部	158	m2			
	打放合板型枠 B種	基礎部	5.8	m2			
	合板普通型枠	地上部	18	m2			
	打放合板型枠 B種	地上部	77.8	m2			
	型枠運搬費	4 t車	260	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	異形棒鋼 S D295A	D10	1.9	t			
	異形棒鋼 S D295A	D13	2.5	t			
	異形棒鋼 S D295A	D16	0.4	t			
	異形棒鋼 S D345	D22	2.8	t			
	スクラップ控除	H2	0.2	t			
	鉄筋加工組立費		7.3	t			
	鉄筋運搬費	4 t 車	7.3	t			
	ガス圧接	D22-D22	90	ヶ			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
a	本体工事						
	鋼材費	別紙1参照	1	式			
	工場加工費		9.9	t			
	工場溶接費		9.9	t			
	消耗品費		9.9	t			
	錆止塗装費		9.9	t			
	鉄骨運搬費		9.9	t			
	現場建方費		9.9	t			
	揚重機費	鉄骨機械運転（レッカー代共）	1	日			
	副資材費		9.9	t			
	現場加工費		9.9	t			
	工作図作成費		9.9	t			
	検査費		9.9	t			
	a 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
b	附帯工事						
1	アンカーフレームセット費		12	柱			
2	胴縁工事		2.5	t			
3	天井下地工事		0.9	t			
	b 計						
	小 計	a + b					

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙1	(鋼材費)						
	H形鋼 (SS400)	H-350×175×7×11	0.7	t			
	H形鋼 (SS400)	H-300×150×6.5×9	2.3	t			
	H形鋼 (SS400)	H-250×125×6×9	1.1	t			
	H形鋼 (SS400)	H-200×200×8×12	2.8	t			
	H形鋼 (SS400)	H-200×100×5.5×8	0.7	t			
	H形鋼 (SS400)	H-150×75×5×7	0.5	t			
	プレート (SN490B)	P L-16 (切板・ひも付規格切板)	145	kg			
	プレート (SN490B)	P L-12 (切板・ひも付規格切板)	127	kg			
	プレート (SS400)	P L-12 (切板・ひも付規格切板)	243	kg			
	プレート (SS400)	P L- 9 (切板・ひも付規格切板)	742	kg			
	SPL-9	SS400	302	kg			
	SPL-6	SS400	87	kg			
	C-100×50×20×2.3	SSC400	207	kg			
	FB-9×25	SN490B	55	kg			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M22×55	24	組			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M20×60	439	組			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M20×50	256	組			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M20×45	25	組			
	高力ボルト (特殊型S-10T)	M16×40	116	組			
	R B . B - 22	S N R 400 B	142	kg			
	R B . B - 16	S N R 400 B	171	kg			
	ABT-20		117	kg			
	スクラップ控除	ロス*0.7	0.4	t			
	鋼材費 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	(外部)						
	建具廻りシーリング	変成シリコン系 (MS-2) 15×10	35.3	m			
	建具水切シーリング	変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.8	m			
	アルミハニカム底廻りシーリング	変成シリコン系 (MS-2) 15×10	13.8	m			
	(内部)						
	水廻りシーリング	シリコン系 (SR-1) 10×10	8.2	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
9	屋根・板金工事						
	カラーG L鋼板	t=0.5 折板葺き 山高150 山ピッチ250	157	m2			
	〃	t=0.6 鋼板加工 鼻隠し・ケラバ	35.8	m			
	同上 取付金具	鼻隠し・ケラバ	35.8	m			
	ガラス繊維シート	t=5.0 (折板屋根裏貼)	157	m2			
	軒樋	W=120 塩ビ製 折板用	20.6	m			
	同上 吊金具	W=120 塩ビ製 折板用	43	カ所			
	樋 落し口		6	カ所			
	樋 エルボ		12	カ所			
	縦樋	塩ビ 60φ 掴金物共	16.8	m			
	ガルバリウム鋼板	t=0.4 角波サイディング® @750 H27.5	107	m2			
	出隅コーナー	t=0.4 カラーG L鋼板 210*210	9.6	m			
	透湿防水シート張り		107	m2			
	軒先水切	t=0.5 カラーG L鋼板	41.2	m			
	土台水切	t=0.5 カラーG L鋼板	42.5	m			
	開口部廻り見切縁	t=0.4 カラーG L鋼板	27.9	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
10	金属工事						
	(外部)						
	アルミハニカム底	D=900 W=1,200	1	カ所			
	〃	D=900 W=6,300(1,200+1,200+1,500+1,200+1,200)	2	カ所			
	(内部)						
	L G S 壁下地	50型、下地貼有	41.3	m2			
	〃	65型、下地貼有	48.8	m2			
	〃	CW-19型、下地貼無	102	m2			
	同上 開口補強	65型 900*2,000程度	3	カ所			
	〃	65型 1,800*2,000程度	1	カ所			
	L G S 天井下地	19型 下地貼無 @360 ふところ1.5m未満	33.1	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
11	左官工事						
	(外部)						
	根廻 モルタル刷毛引仕上		36.7	m2			
	同上 目地入		17.8	m			
	防水モルタル充填	外部建具	9.4	m			
	(内部)						
	床 コンクリート金ゴテ仕上	直均し仕上	101	m2			
	床 モルタル金ゴテ仕上	ビニル系床下地	24.9	m2			
	床 モルタル金ゴテ仕上	防水下地	10.4	m2			
	根廻 コンクリート打放補修	部分補修	40.9	m2			
	同上 立上りモルタル塗		42.6	m			
	防水モルタル充填	内部建具	2.5	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
12	木工事						
	畳寄	40*20 米ツガ	11.5	m			
	上框	100*50 タモ集成材	1.7	m			
	建具 内額縁	D25 タモ集成材	23.7	m			
	出入口枠	D25 タモ集成材	10.6	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
13	金属製建具工事						
a	アルミ製建具		1	式			
b	鋼製建具		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
a	アルミ製建具						
	AW-1 引違い窓		2	カ所			
	AD-1 片開き戸		1	カ所			
	AD-2 片開き戸		1	カ所			
	AD-3 片開き戸		1	カ所			
	取付運搬費		1	式			
		A 計					
b	鋼製建具						
	SS-1 手動式軽量シャッター		4	カ所			
	取付運搬費		1	式			
		B 計					

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
14	ガラス工事						
	複層ガラス	FL5+A6+FL5 2.0㎡以下	0.7	m2			
	複層ガラス	FL5+A6+FL5 4.0㎡以下	5.6	m2			
	型板ガラス	F4 2.18㎡以下	0.4	m2			
	ガラスシーリング		26.7	m			
	小 計						

符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
15	塗装・吹付工事						
	(屋内)						
	壁 EP塗装	けい酸カルシウム板面 工程A種 (一般) 素地ごしらえ共	102	m ²			
	SOP塗	建具内額縁 (糸幅300mm以下) 工程B種塗料A種 素地ごしらえ共	23.7	m			
	〃	出入口枠 (糸幅300mm以下) 工程B種塗料A種 素地ごしらえ共	10.6	m			
	UC塗	上框・置寄 工程A種 (糸幅100mm程度) 素地ごしらえ共	13.2	m			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
16	内装工事						
	(内部床)						
	防滑性ビニル床シート	t=2.5	20.5	m2			
	超防汚性ビニル床シート	t=2.0	2.1	m2			
	ビニル巾木	H60	21.8	m			
	タタミ	t=55 K T - III	6	カ所			
	複合フローリング	t=15	1	m2			
	乾式高断熱床下地材	t=95	8.8	m2			
	(内部壁)						
	石膏ボード	t=9.5 下地張り	77.1	m2			
	石膏ボード	t=12.5	24.7	m2			
	石膏ボード (耐水)	t=12.5	52.4	m2			
	石膏ボード (外壁下張り)	t=12.5 下地張り	107	m2			
	ケイカル板 突付け	t=6.0	102	m2			
	ビニルクロス貼り	AA級	77.1	m2			
	壁見切縁	塩ビ製	47.2	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部天井)						
	石膏ボード	t=9.5	33.1	m2			
	ビニルクロス貼り	AA級	33.1	m2			
	天井廻縁	塩ビ製 目透し	40.4	m			
	(造作)						
	ポストフォーム	面台 t=20 D=150 7枚 KAA 同等	0.9	m			
	(壁・天井内部)						
	ロックウール	t=50 40kg/m3	70.6	m2			
	硬質発泡ウレタン吹付け	t=20	9.1	m2			
	岩綿吹付(半湿式)	t=30	46.8	m2			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
17	仕上げユニット工事						
	K-1 木製キッチン		1	カ所			
	K-2 タオルリング		1	カ所			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
18	外構工事						
	(解体)						
	R C雨水枡 撤去	600*600	1	カ所			
	自由勾配側溝 撤去	300*600	24.6	m			
	L型側溝 撤去	W600	8.6	m			
	歩車道境界ブロック 撤去		33.4	m			
	アスファルトカッター入れ		28.1	m			
	アスファルト舗装撤去		40.3	m ²			
	(新設)						
	自由勾配側溝	300*600	23.3	m			
	同上 コーナー		2	カ所			
	同上 コンクリート蓋		12	カ所			
	同上 グレーチング蓋		10	カ所			
	コンクリート縁石	120*120*500	32.7	m			
	砂利敷	B種H60	13.3	m ²			
	同上 防草シート		13.3	m ²			
	客土		6.9	m ³			
	芝張復旧	野芝	6.9	m ³			
	鋤取		8.7	m ³			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生土処理（残土）処分費	場外処分	8.7	m3			
	同上 積込み		8.7	m3			
	同上 運搬費	ダンプトラック10t、バックホウ0.8m3、 DID区間あり、11.0km以下	8.7	m3			
	コンクリート金ゴテ仕上		22.3	m2			
	同上 目地入		11.7	m			
	砂利地業	再生切込砕石	3.4	m3			
	普通コンクリート	Fc21 S15	3.7	m3			
	コンクリート打設手間		3.7	m3			
	鉄筋D10		180	kg			
	鉄筋加工組立		180	kg			
	鉄筋運搬	4t車	180	kg			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	電気設備工事						
1	電灯設備		1	式			
2	コンセント設備		1	式			
3	幹線設備		1	式			
4	構内交換設備		1	式			
5	構内情報通信網設備		1	式			
6	テレビ共聴設備		1	式			
7	拡声設備		1	式			
	直接工事費計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	電線管	インペイ PF-S22	6	m			
	電線管	露出 E19	71	m			
	電線管	露出 E25	4	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF1.6-2C	4	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF1.6-3C	5	m			
	ケーブル	管入 EM-EEF1.6-3C	4	m			
	電線	管入 EM-IE1.6	212	m			
	電線	管入 EM-IE2.0	42	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EEF1.6-2C	9	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EEF1.6-3C	42	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	16	個			
	露出ボックス	1方出 E19	2	個			
	露出ボックス	2方出 E19	3	個			
	露出ボックス	4方出 E19	1	個			
	露出ボックス	2方出 E25	1	個			
	露出ボックス	3方出 E25	1	個			
	露出ボックス	4方出 E25	1	個			
	配線器具	スイッチ 1P15A×1	1	組			
	配線器具	スイッチ 1P15A×1, 1P15A×1 表示灯付	1	組			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	配線器具	スイッチ 1P15A×2, 1P15A×1 表示灯付	2	組			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付	2	組			
	熱線センサー付自動スイッチ	親機 換気扇連動型	1	個			
	自動点滅器		1	組			
	換気扇コントロールスイッチ	機械設備より支給品取付	2	組			
	照明器具(AA)	LED28W シーリング	1	台			
	照明器具(BB)	LSS9-6800LM LN	2	台			
	照明器具(CC)	LDS1-LSS9-2950LM LN	1	台			
	照明器具(DD)	LSS1-3150LM LN	8	台			
	照明器具(EE)	LED12W 直付型	1	台			
	照明器具(FF)	LBF3MP-650LM-2	2	台			
	照明器具(GG)	LRS1-1300LM-1 LN	1	台			
	ハンドホール	H1-9 R2K-60	1	基			
	ケーブル接続材	600V レジン注入工法	1	式			
	外灯(撤去)	HID400W 4.5m	1	台			
	1計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	コンセント設備						
	電線管	インペイ PF-S16	33	m			
	電線管	インペイ PF-S22	55	m			
	電線管	露出 E51	8	m			
	ケーブル	PF管入 EM-EEF2.0-3C	30	m			
	電線	PF管入 EM-IE2.0	224	m			
	ケーブル	管入 EM-EEF2.0-3C	31	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EEF2.0-3C	59	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	20	個			
	配線器具	コンセント 2P15A×1 接地極付	3	組			
	配線器具	コンセント 2P15A×2 接地極付	15	組			
	配線器具	コンセント 2P20A×1 接地極付	2	組			
	2計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	幹線設備						
	電線管	地中 FEP30	6	m			
	電線管	地中 FEP40	28	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-CET22	28	m			
	電線	FEP管入 EM-IE5.5	6	m			
	ケーブル	コロガシ EM-CET22	17	m			
	根切り	機械(バックホウ 0.13m3)	14	m3			
	埋戻し	機械(バックホウ 0.13m3)	14	m3			
	埋設シート	巾150	20	m			
	プルボックス	AS400×200×3300 SUS WP	1	個			
	開閉器	MCCB3P 50AF/50AT	1	個			
	電灯分電盤	L-1A	1	面			
	接地	打込式 φ14×1.5m	1	本			
	接地埋設標	金属製	1	枚			
	バックホウ	0.13m3	1	往復			
	3計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	構内交換設備						
	電線管	地中 FEP30	17	m			
	電線管	インペイ PF-S16	3	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-EBT0.5-2P	17	m			
	ケーブル	PF管入EM-EBT0.5-2P	3	m			
	ケーブル	コロガシ EM-EBT0.5-2P	21	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	1	個			
	電話受口	6極4芯モジュラー付	1	組			
	プルボックス	SS250×250×200	1	個			
	4計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	構内情報通信網設備						
	電線管	インペイ PF-S16	3	m			
	ケーブル	FEP管入 CAT5e-4P	17	m			
	ケーブル	PF管入 CAT5e-4P	3	m			
	ケーブル	コログシ CAT5e-4P	20	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	1	個			
	LAN受口	8極8芯モジュラー付	1	組			
	5計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	テレビ共聴設備						
	電線管	地中 FEP30	17	m			
	電線管	インペイ PF-S16	7	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-S-5C-FB	17	m			
	ケーブル	PF管入 EM-S-5C-FB	7	m			
	ケーブル	コロガシ EM-S-5C-FB	24	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	2	個			
	テレビ受口	CS-7F-7W	1	個			
	テレビ受口	CS-7F-RW	1	個			
	2分配器	CS-D2W	1	台			
	試験調整費		1	式			
	6計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	拡声設備						
	電線管	インペイ PF-S16	2	m			
	電線管	露出 E19	34	m			
	ケーブル	FEP管入 EM-AE1.2-3C	17	m			
	ケーブル	PF管入 EM-AE1.2-3C	2	m			
	ケーブル	管入 EM-AE1.2-3C	34	m			
	ケーブル	コロガシ EM-AE1.2-3C	24	m			
	アウトレットボックス	四角中深型 カバー付	3	個			
	露出ボックス	2方出 E19	1	個			
	露出ボックス	3方出 E19	1	個			
	スピーカー	天井埋込形	1	台			
	スピーカー	露出型	2	台			
	アッテネーター		2	組			
	7計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	衛生器具設備						
	洋風大便器	UFS497B P C、TCF586AUYS、YH702	1	組			
	同上用手すり	T112CL9	1	組			
	壁掛洗面器	LSE 4 0 A A P Z	1	組			
	洗濯機用混合水栓	TW 1 1 G R	1	組			
	洗濯機パン	PWP740N2W、横引き排水トラップ	1	組			
	散水栓	T28UNH13	2	個			
	SUS散水栓BOX	自立型、SB3HCK	2	個			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	給水設備						
	ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PB	屋内一般 20A	11	m			
	〃	屋内一般 25A	13	m			
	ポリ粉体ライニング鋼管 SGP-PD	屋外埋設 20A	30	m			
	〃	屋外埋設 32A	28	m			
	防露工事						
	天井・PS内 c2・(ロ)・VII	20A	11	m			
	〃	25A	5	m			
	共同溝内 d・(ハ)・VII	25A	6	m			
	仕切弁 コア付 JIS5K	20A	2	個			
	〃	25A	2	個			
	量水器	25A パルス式	1	個			
	防虫網	80A	2	個			
	弁柵	VC-P	3	組			
	機械はつり	φ75-325L	1	箇所			
	鉄筋探査	レーダー 半日	1	回			
	既設配管分岐 (鋼管・保温有)	100A 保温補修、サドル	1	ヶ所			
	地中埋設表	コンクリート	6	個			
	埋設標識テープ		58	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	根切り		12	m ³			
	埋戻し (山砂)		7	m ³			
	埋戻し (掘削土)		5	m ³			
	残土積込		7	m ³			
	残土運搬	DID12km	7	m ³			
	重機運搬費	0.1	1	往復			
	スリーブ費		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	屋内排水設備						
	硬質塩化ビニル管 VP	屋内一般 40A	1	m			
	〃	屋内一般 50A	4	m			
	〃	屋内一般 65A	2	m			
	〃	屋内一般 80A	1	m			
	〃	屋内一般 100A	2	m			
	硬質塩化ビニル管 VP 通気	屋内一般 50A	8	m			
	防露工事						
	天井・PS内 c2・(v)・VII	40A	1	m			
	〃	50A	1	m			
	〃	65A	2	m			
	〃	80A	1	m			
	〃	100A	2	m			
	通気金具	φ75SUSフード (防虫網付)	1	個			
	スリーブ費		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	屋外排水設備						
	硬質塩化ビニル管 VU	屋外埋設 100A	29	m			
	排水用塩ビライニング鋼管 DVL	屋外露出 100A	1	m			
	配管塗装	黒裸管 露出	1	m			
	塩ビ小口径柵	90L 100-150 (+300) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	45Y 100-150 (+280) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	45Y 100-150 (+250) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	90L 100-150 (-220) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	ST 100-150 (-360) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	45L 100-150 (-500) 塩ビ蓋	1	組			
	〃	45Y 100-150 (-720) 塩ビ蓋	1	組			
	根切り		6	m ³			
	埋戻し (山砂)		3	m ³			
	埋戻し (掘削土)		3	m ³			
	残土積込		3	m ³			
	残土運搬	DID12km	3	m ³			
	重機運搬費	0.1	1	往復			
	配管切断接続費 (塩ビ管・保温無)	100A	1	ヶ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	U字溝	W240	5	m			
	既設マンホール嵩上げ	WPMH密閉型600	1	個			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	給湯設備						
WHE-1	電気温水器	飲・雑兼用12L壁掛貯湯式	1	台			
		先止ウォークリタイマー					
		自動ブロー、排水ホッパー他付属品一式					
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	空調機器設備						
ACR-1	ルームエアコン	寒冷地仕様、グリーン購入法適合品	1	台			
		壁掛け、ワイヤレスリモコン					
		冷房能力：5.6kw、暖房能力：6.7kw					
		1φ×200V×1.835kw（冷房時）					
		ステンレスフード、ドブ漬架台500H					
ACR-1	ルームエアコン	寒冷地仕様、グリーン購入法適合品	1	台			
		壁掛け、ワイヤレスリモコン					
		冷房能力：5.6kw、暖房能力：6.7kw					
		1φ×200V×1.835kw（冷房時）					
		ステンレスフード、ドブ漬架台500H					
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	配管設備						
	冷媒用断熱材被覆銅管	6.35+9.52	24	m			
	硬質塩化ビニル管 VP (ドレン)	屋内一般 25A	15	m			
	保温工事						
	冷媒管	保温化粧ケース	8	m			
	ドレン管	25A c2・(ロ)・VII	4	m			
	塗装工事						
	ドレン管	25A 保温外装	2	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	換気設備						
FC-1	天井換気扇	DCモーター仕様、低騒音形、インテリアグリル	2	台			
		160CMH×50Pa、1φ100V×0.02kw					
		SUS製深形フード					
		(指定色塗装・防虫網付)					
		専用コントロールSW (3ノッチ×1、2ノッチ×1)					
FC-2	天井換気扇	DCモーター仕様、低騒音形、インテリアグリル	1	台			
		100CMH×50Pa、1φ100V×0.02kw					
		SUS製深形フード					
		(指定色塗装・防虫網付)					
FC-3	天井換気扇	DCモーター仕様、低騒音形、インテリアグリル	1	台			
		150CMH×70Pa、1φ100V×0.02kw					
		オール金属タイプ、SUS製深形フード					
		(指定色塗装・防虫網付)					
		専用コントロールSW (2ノッチ)					
OA-1	天井給気グリル	メーカー標準、フィルター付 (天井材組込)	1	個			
		85CMH×10Pa					