

仕 様 書

【項目】	【適用】	【特記事項】
1 工 事 名 称	-	富山県立大学射水キャンパス生物・医薬品工学研究センター空調設備改修工事
2 工 事 場 所	-	射水市黒河地内
3 工 事 概 要	-	生物・医薬品工学研究センターの空調機器(チラー)が故障したため、取替を要するもの。
4 共 通 仕 様	<input checked="" type="checkbox"/>	図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書による。
5 建 築 材 料・ 品 質 等	<input checked="" type="checkbox"/>	本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの又はこれらと同等以上のものとする。ただし、同等以上とする場合は、監督職員の承諾を受ける。
6 発 生 材 の 処 理 等	<input checked="" type="checkbox"/>	発生材は構外搬出処分とし、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理するものとする。 (工事着手時に運搬処分委託契約書の写し、工事完了時にマニフェスト(A票、B2票、D票、E票を提出する。))
7 完 成 図 等	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	作成する。(完成図:1部) 作成しない。
8 工 事 写 真	<input checked="" type="checkbox"/>	着工前、施工中、完成時共(撮影場所を明示)カラーサービス版 1部 (デジタルカメラは130～300万画素とし、規格はL版程度(3枚/頁)とする。)
9 工 事 用 水	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	使用できる(※無償) 使用できない。
10 工 事 用 電 力	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	使用できる(※無償) 200V 3相電力は元請業者にて手配する。 使用できない。
11 そ の 他	-	騒音、振動の発生する作業については、作業日時等を制限することがあるため、監督職員と協議する。 元請業者は生徒・職員及び来訪者等に対する安全確保に努める。 元請業者は施工の前に必ず週間工程表を作成し、毎週監督職員の定める日に協議を実施する。

※特記仕様:特記事項は項目の口内にし点が付いたものを適用する。