

富山県立大学射水キャンパス生物・医薬品工学研究センター空調設備改修工事  
参考数量調書

符 号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	空調設備工事						
1	機器設備						
	空冷チラー	冷却能力:150W	1.0	式			
		圧縮機出力:[4.8(6) 4+4.4(2)]×4サイクル					
		始動方式:インバータ					
		容量制御:100~5・停止					
		冷水:9.0~42.0 m <sup>3</sup> /h					
	グループコントローラー		1.0	台			
	送水・環水温度センサー台数制御		1.0	台			
	吸込み網		1.0	式			
	アクティブフィルター(4ヶ搭載)		1.0	式			
	防振架台		1.0	台			
	SUS製防雪フード吹出用		1.0	台			
	SUS製防雪フード右側面吸込用		1.0	台			
	SUS製防雪フード吹出用		1.0	台			
	H鋼架台		1.0	台			
	冷水ポンプ(PC-1)		1.0	台			
		テラル製 SJ4-65×50H63.7					
		付属品					

符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
		玉形フレキ、圧力計、スイング逆止弁、連成計					
		防振架台					
	機器搬入据付費		1.0	式			
	清掃養生費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	運搬交通費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			
2	配管設備						
	冷温水配管 SGP-白	80A	6.0	m			
	同上用継手類		1.0	式			
	同上用支持金物		1.0	式			
	排水配管 SGP-白	25A	2.0	m			
	同上用継手類		1.0	式			
	弁類						
		バタフライ弁(アルミ・ギア式) 80A	2.0	ヶ			
		ゲートバルブ 25A	2.0	ヶ			
	自動エア抜弁	25A	2.0	ヶ			

符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	Y型スレーナー	80A	1.0	ヶ			
	防振継手	80A	2.0	ヶ			
	計器類						
		温度計(防水型) φ100×100℃	2.0	ヶ			
		連成計 φ100×-0.1~1.0MPa	2.0	ヶ			
	消耗品雑材料		1.0	式			
	配管工費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	清掃養生費		1.0	式			
	運搬交通費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			
II	電気設備工事						
1	電機配線設備						
	電源分岐盤(ブレーカー225A)		1.0	面			
	電線	EM-CET 100mm <sup>2</sup>	5.0	m			
	電線	EM-IE 22mm <sup>2</sup>	5.0	m			
	金属製可とう電線管	F83	5.0	m			

符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	フルボックス	300×300×300C SUS	1.0	ヶ			
	同上用支持金物		1.0	式			
	消耗品雑材料		1.0	式			
	電気工事費		1.0	式			
	自動制御工事(材工共)		1.0	式			
	清掃養生費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	運搬交通費		1.0	式			
	現場雑費		1.0	式			
Ⅲ	建築工事						
1	撤去						
	空冷機-撤去費		1.0	台			
	冷温水配管撤去費		1.0	式			
	産廃処分費		1.0	式			
	清掃養生費		1.0	式			
	運搬交通費		1.0	式			

符 号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	現場雑費		1.0	式			